


WOJSKA POLSKIEGO 3, 3A W TARNOWSKICH GÓRACH
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO W TECHNOLOGII ETICS WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI



- I. Wykonanie inwentaryzacji budynku – w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zgodnie ze wskazanym zakresem
- II. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku
- III. Sporządzenie dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje następujące elementy:
 - 1. Izolacja przegród budowlanych wraz z kolorystyką
 - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
 - napis na elewacji z numerem i ulicą oraz z figurą gwarka – do uzgodnienia z Inwestorem
 - docieplenie stropu nad piwnicą – wełną mineralną przystosowanej do stosowania w technologii lekka-mokra – wykończenie: siatka + klej + malowanie
 - Izolacja fundamentów poniżej poziomu gruntu do 1m
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną oraz przykrycie płytą OSB
 - 2. Okienka piwniczne, które częściowo znajdują się poniżej poziomu gruntu należy zamurować, okienka piwniczne które znajdują się w całości powyżej poziomu gruntu należy wymienić
Alternatywnie: zamurowanie okienek piwnicznych i montaż nawietrzaków – do decyzji Inwestora
 - 3. Wymiana okien w mieszkaniach na PVC – wskaże Inwestor
 - 4. Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych
 - 5. Wejścia do budynku bez barier architektonicznych, bez wycieraczek
 - 6. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do klatek schodowych
 - 7. Montaż anteny zbiorczej
 - 8. Nowa instalacja odgromowa
 - 9. Likwidacja balkonów, w zamian tzw. Okno francuskie
 - 10. Likwidacja gzymsu pomiędzy 1 i 2 kondygnacją, należy zachować gzyms nad 3 kondygnacją
 - 11. Montaż nowych stalowych ław kominiarskich – do decyzji Inwestora
 - 12. Nowe rury spustowe, montaż koszy rynnowych
 - 13. Montaż kolcy przeciwko gołębiom
 - 14. Montaż budek lęgowych – jeżeli będzie tego wymagała decyzja RDOŚ
 - 15. Likwidacja istniejących lamp oś. zew. oraz Montaż nowych lamp LED nad wejściami do klatek schodowych
 - 16. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego – lampa na wysięgniku zamontowana na elewacji budynku
 - 17. Nowa instalacja oświetlenia piwnic (po dociepleniu stropu piwnic)
 - 18. Podcięcie drzwi piwnic w związku z dociepleniem stropu
 - 19. Wykonanie opaski wokół budynku
 - 20. Remont balkonów wraz z warstwą wykończenia od góry oraz montaż nowych balustrad
- IV. STWiORB
- V. Przedmiar i kosztorys (również w wersji edytowalnej np. .ath), które uwzględniają:
 - 1. podział opracowania na „prace zgodne z zakresem audytu” oraz „prace poza zakresem audytu”
 - 2. koszty inwestycji pokazane dla wskazanego wyżej podziału oraz łącznie (netto, VAT, brutto)
 - 3. kody CPV
- VI. ilość egzemplarzy – 4 szt + pliki PDF