

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III Słup stalowy o wysokości 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie Wysięgnik podwójny w rozstawie 90 stopi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 5	m-1 przew m-1 przew	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw oświetleniowych LED - 64 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x16 mm ² 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 2	po- miar po- miar	2.000	
				RAZEM	2.000