

ZIELONA 53 w Gorzowie Wlkp. - montaż instalacji domofonowej cyfrowej

Identyfikator kosztorysu: MONTAŻ DOMOFONU CYFROWEGO

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 5-08 301-2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w cegle	szt	10,00
	10	10,00	
2	KNR 5-08 402-1 Mocowanie aparatów domofonowych + 2 breloki/lokal	szt	5,00
	5	5,00	
3	KNR 5-08 402-1 Mocowanie obudowy N/t S-8	szt	1,00
	1	1,00	
4	KNR 5-08 402-1 Mocowanie zasilacza domofonowego 230/15V	szt	1,00
	1	1,00	
5	KNR 5-08 805-5 Ręczne wykonanie w cegle ślepych otworów - do centralek zewnętrznych domofonowych [analogia]	szt	1,00
	1	1,00	
6	KNR 5-08 305-9 Montaż na gotowym podłożu ramek do panela cyfrowego domofonowego	szt	1,00
	1	1,00	
7	KNR 4-03 312-9 Montaż centralki domofonowej - Moduł OP255V2 lub równorzędny wraz z kompletnym połączeniem między sobą	szt	1,00
	1	1,00	
8	KNR 5-08 303-4 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 przykręcane o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2	szt	4,00
	4	4,00	
9	KNR 4-03 904-2 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t bez zadławienia przewodów - przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 4 mm2, 4 odgałęzienia	kpl poł.	4,00
	4	4,00	
10	KNR 4-03 WACETOB 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	40,00
	40,0	40,00	
11	KNR 5-08 212-1 Przewody kabelkowe YTDY 3x2x0,5mm2	m	100,00
	100,0	100,00	
12	KNR 4-01 919-34 Montaż zamka elektromagnetycznego - analogia	szt	1,00
	1	1,00	
13	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	40,00
	40,0	40,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 40,0*0,15	m2	6,00
	6,00		
15	KNR 4-01 919-21 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z rozetami na gałko/klamkę 1	szt	1,00
	1,00		
16	KNR 4-01 919-32 Wymiana okuć drzwiowych, wkładek patentowych 1	szt	1,00
	1,00		
17	KNR 4-01 1302-2 Dorobieniem klucza do wkładki - analogia 2	szt	2,00
	2,00		
18	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 6,0*0,03	m3	0,18
	0,18		
19	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 0,18	m3	0,18
	0,18		

----- Koniec wydruku -----