

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stołówki szkolnej - roboty posadzkowe  
ADRES INWESTYCJI : ul. Al. 23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 17  
ADRES INWESTORA : ul. Al. 23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyrankowski Grzegorz (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2021 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 90.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.710	
				RAZEM	90.710
2	NNRNKB 202 1132-01 1132- 02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 90.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.710	
				RAZEM	90.710
3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 90.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.710	
				RAZEM	90.710
4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 90.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.710	
				RAZEM	90.710
5	KNR-W 2-02 1217-02	Montaż listew progowych (analogia) 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne 49.58	m m	49.580	
				RAZEM	49.580
7	analiza własna	Wywóz i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000