

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO ROZBUDOWY SKD, SSP i VSS (CCTV)

dla

ZESPOŁU BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH NOWĄ SIEDZIBĘ ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

AL. T. KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

INWESTOR:

MIASTO ŁÓDŹ, ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH, AL. T. KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

PROJEKTANT:

ASD J. Cegielski Spółka Komandytowa 91-849 Łódź ul. Zagajnikowa 39

Projektował: inż. Jacek Cegielski

Opracował: mgr inż. Ireneusz Reszka

Wykaz urządzeń i materiałów**System SKD**

Ekspander we/wy z interfejsem Wiegand – MCX402DR-BRD	5 szt.
Czytnik kart zbliżeniowych - KDH-C330U/H/M - Black	5 szt.
Czujnik antysabotażowy (montaż pod czytnikiem) – np.: ISN-CPB52-W	1 szt.
Przycisk awaryjnego otwarcia - FP3GR Double	1 szt.
Czujka magnetyczna – np.: K-2	5 szt.
Rygiel - LOCKPOL 1411	1 szt.
Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny z atestem do drzwi pożarowych - 1811 FIRE 12VDC	3 szt.
Rozszerzenie licencji kontrolera MC16 o jedno przejście - MC16-PAC-LIC-1	5 szt.
Obudowa (o ile urządzenia nie zmieszczą się do istniejącej obudowy)	1 szt.
Skrętka komputerowa UTP 4x2x0,5 kat. 6 i materiały instalacyjne	1 kpl.

System SSP

Element kontrolno-sterujący – EKS-6004 (4 wyjścia niskonapięciowe)	1 szt.
Element kontrolno-sterujący – EKS-6022 (2wejścia / 2 wyjścia)	2 szt.
Przewód (pętla sterująca) - HTKSHekw PH90 1x2x1 z mocowaniem E90	1 kpl.

System VSS (CCTV)

Kamera IP wewnętrzna kopułowa (dostarcza Inwestor)	1 szt.
Skrętka komputerowa UTP 4x2x0,5 kat. 6 i materiały instalacyjne	1 kpl.

Wykaz rysunków (numeracja zachowana z dokumentacji powykonawczej):

- Rys. 03 -** Schemat lokalizacyjny urządzeń systemu VSS (CCTV), poziom 1
- Rys. 06 -** Schemat blokowy systemu VSS (CCTV)
- Rys. 13 -** Schemat lokalizacyjny urządzeń systemu SKD, poziom -1
- Rys. 14 -** Schemat lokalizacyjny urządzeń systemu SKD, poziom 0
- Rys. 18 -** Schemat blokowy systemu SKD