

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ I USZCZELNIENIE DACHU - BUDYNEK NR-37
ADRES INWESTYCJI : 70 - 906 SZCZECIN aL. WOJSKA POLSKIEGO 250
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Chromy
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2022

:

Sporządził:
24.03.2022

Sprawdził merytorycznie

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 72,00	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNR AT- 31 0203- 02	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S lub innym o tych sa- mych parametrach (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styro- pianowe PS-20 gr. 8 cm na ścianach lukarn.Styropian mocowa- ny na klej i wkęty kwaso odporne z tulejkami blaszanymi ocyn- kowanymi.Narożniki okute kątownikami ALU. 57,99	m ² m ²	 57,990	
				RAZEM	57,990
3	KNR-W 2- 02 0515- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (korytka,obróbki czołowe,obróbki główek,zejścia na da- szek).Nakłady robocizny ze względu na trudne dojścia i gięcie części blach na system kasetonowwypowiększono dwukrotnie. Wszystkie styki na lutowanie i zamki. 67,93	m ² m ²	 67,930	
				RAZEM	67,930
4	KNR-W 2- 02 0513- 04	Pokrycie dachów dachówką po ociepleniu lukarn i montażu ob- róbek blacharskich - karpiówka ceramiczna w koronkę z roz- biórki 72	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNR-W 2- 02 0504- 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 51,71	m ² m ²	 51,710	
				RAZEM	51,710
6	analiza in- dywidual- na	Podośnik samochodowy o wysięgu 26m do wykonania robót uszczelnienia dachu 4*12	g g	 48,000	
				RAZEM	48,000