



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Opis robót	j.m.	ilość	uwagi
	BUDYNEK NR-37			
	LUKARNY O SZEROKOŚCI - 240 cm - 9 szt			
	LUKARNY O SZEROKOŚCI - 130 cm - 3 szt			
	 			
1.	OCIEPLENIE ŚCIANY BOCZNE ŚCIANY OKIENNE SZER-240cm SZER-110cm		$24 \times \frac{1.30 \times 2.40}{2} = 37.44 m^2$ $(9 \times 2.40 \times 1.10) - (9 \times 2 \times 0.50) = 17.76 m^2$ $(3 \times 1.30 \times 1.10) - (3 \times 0.50) = 2.79 m^2$ RAZEM 57.99 m²	
2.	OBROBKI BLACHARSKIE KORYTKA PRZYSIENNE OBROBKI CZOKOWE OBROBKI GŁOWEK ZETJETA NA DASZEK		$24 m \times 2.50 \times 0.45 = 27.00 m^2$ $9 \times 2.40 \times 0.40 + 3 \times 1.30 \times 0.40 = 5.16 m^2$ $9 \times 0.80 \times 0.35 + 3 \times 5.70 \times 0.35 = 27.40 m^2$ $9 \times 2.60 \times 0.30 + 3 \times 1.50 \times 0.30 = 8.37 m^2$ RAZEM 67.93 m²	
3.	POKRYCIE PAPĄ TERMIZACJONALNĄ GR. 5 MM SBS		$9 \times 2.20 \times 2.40 = 47.52 m^2$ $3 \times 2.20 \times 1.30 = 6.99 m^2$ RAZEM 54.71 m²	
4.	DACHÓWKA WAPNIOWKA (KORONKA) POLEBRANE + PONOWNE POKRYCIE		$12 \times 0.60 \times 10 = 72.00 m^2$ RAZEM 72.00 m²	
	SZEREFIN			

24.03.2022 r.

**INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH**

mgr inż. Marian Chromy
upr. bud. Nr 26/Sz/79
upr. bud. Nr 350/Sz/83