
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Realizacja robót budowlanych w części pomieszczeń Regionalnego Centrum Innowacyjności oraz Budynku „G” Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ADRES INWESTYCJI: al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Karolina Mikulska

DATA OPRACOWANIA:

29.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek RCI - skrzydło A i B			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż wykładziny dywanowej - zwiększona robocizna, wykładzina klejona na całej powierzchni	m2		
		554,21	m2	554,210	
				RAZEM	554,210
2 d.1.1	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż wykładziny PCV wraz z cokolikami	m2		
		50,05	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
3 d.1.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość. 60 cm - demontaż płyt sufitowych	m2		
	korytarz A	<Skrzydło A, parter pom. A17, A12A> 34,47	m2	34,470	
		67,19	m2	67,190	
	korytarz B	<Skrzydło B, I piętro pom. B100, B101, B102, B105, B110, B117, B118, B119, B122, B123> 213,67	m2	213,670	
		98,29 * 0,5	m2	49,145	
				RAZEM	364,475
4 d.1.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość. 60 cm - demontaż płyt sufitowych i konstrukcji	m2		
		<Skrzydło A, parter pom. A16, A15B, A14, A13, A11A, A11, A10> 193,21	m2	193,210	
		<Skrzydło B, I piętro pom. B103, B104, B114, B115, B116, B120, B121, B124, B125, B126> 169,52	m2	169,520	
				RAZEM	362,730
5 d.1.1	KNR AT-43 0106-02 z.o. 4.1. analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m2		
	Skrzydło A	6,07 * 3	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładzin ściennych z płytek - fartuchy przy umywalkach	m2		
		2 * 1,5 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.1.1	KNR AT-43 0106-02 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z g-k oraz wzmocnienie profilem UA	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet z włókna szklanego w pomieszczeniach	m2		
		474,55 * 3	m2	1 423,650	
		-1,6 * 2 * (12 + 23)	m2	-112,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,9 * 2 * (9 + 19)	m2	-50,400	
				RAZEM	1 261,250
11 d.1.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wykonanie ścian i uzupełnienie otworów po stolarcze drzwiowej			
12 d.1.2	KNR AT-43 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m2		
		34,79 * 3	m2	104,370	
				RAZEM	104,370
13 d.1.2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05)	m2		
		2,37 * 3	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
14 d.1.2	KNR AT-43 0104-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - uzupełnienie otworów drzwiowych	m2		
		9,78 * 2,2 * 2	m2	43,032	
				RAZEM	43,032
1.3		Roboty wykończeniowe			
1.3.1		Ściany			
15 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
	A17	17,84 * 3,1 - 2 * 0,9 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A16	18,68 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 1,6 * 2	m2	51,108	
	A15B	24,42 * 3,1 - 0,9 * 2 * 3 - 1,6 * 2 * 2	m2	63,902	
	A15A	17,84 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A14	23,76 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	65,456	
	A13	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	A12A	17,92 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,552	
	A11A	23,12 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	61,672	
	A11	17,85 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 3	m2	46,735	
	A10	18,78 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2	m2	54,618	
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 566,576
16 d.1.3. 1	KNR 2-02 2010-02	Szpachlowanie i lokalna naprawa ścian wewnętrznych z płyt g-k	m2		
	A17	17,84 * 3,1 - 2 * 0,9 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A16	18,68 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 1,6 * 2	m2	51,108	
	A15B	24,42 * 3,1 - 0,9 * 2 * 3 - 1,6 * 2 * 2	m2	63,902	
	A15A	17,84 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A14	23,76 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	65,456	
	A13	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	A12A	17,92 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,552	
	A11A	23,12 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	61,672	
	A11	17,85 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 3	m2	46,735	
	A10	18,78 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2	m2	54,618	
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	
				RAZEM	1 566,576
17 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych	m2		
	A17	17,84 * 3,1 - 2 * 0,9 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A16	18,68 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 1,6 * 2	m2	51,108	
	A15B	24,42 * 3,1 - 0,9 * 2 * 3 - 1,6 * 2 * 2	m2	63,902	
	A15A	17,84 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,304	
	A14	23,76 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	65,456	
	A13	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	A12A	17,92 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,552	
	A11A	23,12 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	61,672	
	A11	17,85 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 3	m2	46,735	
	A10	18,78 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2	m2	54,618	
	A9 pow. lamperii	9,86 * 1,6 - 0,9 * 0,4	m2	15,416	
	korytarz A	118,04 * 3,0 - 0,9 * 2 * 30	m2	300,120	
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	
	korytarz B	82,24 * 3,0 - 0,9 * 2 * 26	m2	199,920	
				RAZEM	2 082,032
18 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-03	Trzykrotne malowanie farbami magnetycznymi powierzchni ściany w pom. B105	m2		
		5,5 * 3	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
19 d.1.3. 1	KNR AT-40 0413-03	izolacje z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - pom. socjalne B104 fartuch z płytek	m2		
		2,37 * 1,5 * 2	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
20 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami - pom. A11 oraz B104 fartuch z płytek	m2		
		2,37 * 1,5 * 2	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
1.3.2		Posadzki			
21 d.1.3. 2	KNR AT-40 0413-03	izolacje z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - pom. B103 oraz B104	m2		
		5,91 + 19,28	m2	25,190	
				RAZEM	25,190
22 d.1.3. 2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pom. B104	m2		
		5,91 + 19,28	m2	25,190	
				RAZEM	25,190
23 d.1.3. 2	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		9,88 - 2 + 17,14	m	25,020	
				RAZEM	25,020
1.3.3		Sufity			
24 d.1.3. 3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufity podwieszane z wykorzystaniem nowych płyt sufitowych	m2		
		33,84 + 34,77 + 19,28 + 5,91 + 24,56 + 15,8 + 16,10	m2	150,260	
				RAZEM	150,260
25 d.1.3. 3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm i 120 cm - sufity podwieszane z wykorzystaniem istniejących płyt sufitowych	m2		
		212,49	m2	212,490	
				RAZEM	212,490
26 d.1.3. 3	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - malowanie i ponowny montaż płyt sufitowych Krotność = 2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		248,14 + 0,5 * 98,29 + 67,19	m2	364,475	
				RAZEM	364,475
27 d.1.3. 3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - malowanie sufitów z płyt g-k oraz sufitu w pom. A9	m2		
		0,5 * 98,29 + 2 / 3 * 201,56 + 4,03	m2	187,548	
				RAZEM	187,548
1.4		Stolarka drzwiowa			
28 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1.4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.5		Dostawa i montaż wyposażenia			
30 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lodówki podblatowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.5	wycena indywidualna	System szynowy do wieszania obrazów	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli na korytarz skrzydła "B"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablic korkowych (na klej) wys. 50 cm, gr. 10 mm	m2		
	pom. biurowe B	193,56 * 0,5	m2	96,780	
	korytarz B	3 * 1 * 3	m2	9,000	
				RAZEM	105,780
35 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji śmieci (korytarz A - 1 szt., korytarz B - 2 szt.)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet do pom. B105	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Roboty instalacyjne wod-kan			
37 d.1.6	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		33	kpl.	33,000	
				RAZEM	33,000
38 d.1.6	KNR-W 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
39 d.1.6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.6	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		3	msc.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
41 d.1.6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42 d.1.6	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.1.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.1.6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7		Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne			
45 d.1.7	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne i teletechniczne skrzydło A	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.7	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne i teletechniczne skrzydło B	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budynek G - pom. 106			
2.1		Roboty demontażowe			
47 d.2.1	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż płytek podłogowych z wykładziny PCV	m2		
		73,53	m2	73,530	
				RAZEM	73,530
48 d.2.1	KNR 2-02 1021-06 analogia	Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe - demontaż szaf wraz z drzwiami i witrynami	m2		
		7,51 * 3	m2	22,530	
				RAZEM	22,530
2.2		Roboty budowlane			
49 d.2.2	KNR K-02 0103-06	Ściany z bloków SILKA E18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - zamurowanie otworów w ścianach istniejących	m2		
		7,11 * 3	m2	21,330	
				RAZEM	21,330
2.3		Roboty wykończeniowe			
2.3.1		Ściany			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.3. 1	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach od strony korytarza - uzupełnienie ubytków po zamurowaniu otworów	m2		
		22,33	m2	22,330	
				RAZEM	22,330
51 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		41,22 * 3 - 2,4 * 2,4 * 4 - 2 * 1 + 7,51 * 3	m2	121,150	
				RAZEM	121,150
52 d.2.3. 1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		98,62 + 22,33	m2	120,950	
				RAZEM	120,950
53 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		98,62 + 22,33	m2	120,950	
				RAZEM	120,950
54 d.2.3. 1	wycena indywidualna	Odnowienie parapetów wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3.2		Sufit			
55 d.2.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
56 d.2.3. 2	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
57 d.2.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
2.3.3		Posadzka			
58 d.2.3. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
59 d.2.3. 3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
60 d.2.3. 3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
61 d.2.3. 3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		41,22	m	41,220	
				RAZEM	41,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2.3. 3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - uzupełnienie ubytków na korytarzu po zamurowaniu otworów	m		
		7,51	m	7,510	
				RAZEM	7,510
2.4		Wyposażenie			
63 d.2.4	wycena indywidualna	Wymiana blatów stołów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.4	wycena indywidualna	Wykonanie szaf w zabudowie wnękowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2.4	wycena indywidualna	Dostawa mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Roboty instalacyjne			
66 d.2.5	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne w pom. G106	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000