

PRZEDMIAR ROBÓT DAN-24-001

Budowa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Obiekt: Droga
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Działki nr 417/1, 392/2 i 391 obręb 0001 Antoniów

Zamawiający: Gmina Stara Kamienica
Ul. Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR DAN-24-001				Strona 1		05-08-2024	
						SYKAL-002232	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,900		
1	20	KNNR	N006-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb średnio 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m²	2543,800		
1	30	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	508,000		
1	40	KNNR	N001-02-01-08-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	17,250		
1	50	KNR	231-08-16-03-00 Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 60 cm	metr	5,000		
1	60	KNNR	N006-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m²	3634,000		
2	Elementy odwodnienia						
2	10	KNNR	N006-06-05-01-00 Ława fundamentowa żwirowa przepustu rurowego	m³	2,640		
2	20	KNNR	N006-06-05-02-00 Ława fundamentowa z B-15 przepustu rurowego	m³	0,900		
2	30	KNNR	Ścianka czołowa z B-15 dla rur przepustu rurowego ø 600	szt	2,000		
2	40	KNNR	N006-06-05-08-00 Przepust rurowy z rur PVC ø 600	metr	6,000		
2	50	KNNR	N001-02-14-05-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m³	5,000		
2	60	KNNR	N006-13-02-02-00 Oczyszczenie rowu z namułu grub 20 cm z wyprof dna i skarp	metr	100,000		
2	70	KNNR	N006-13-02-04-00 Oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,60 m grub 50% średnicy	metr	30,000		
3	Roboty nawierzchniowe						
3	20	KNNR	N006-01-13-01-00 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m²	2696,000		
3	30	KNNR	N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	2696,000		
3	40	KNNR	N006-03-08-01-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m²	2696,000		
3	50	KNNR	N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	2696,000		
3	60	KNNR	N006-03-09-02-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m²	2696,000		
4	Roboty wykończeniowe						
4	10	KNNR	N006-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 15 cm - wykonanie poboczy	m²	585,000		