



ZAKRES PRAC



PRZEKRÓJ A-A

- A** WARSTWY STROPU ISTN.:
1. Płytki ceramiczne
 2. Jastrych cem. gr.3cm
 3. Papa izol.
 4. 2xpłyty piśniowe
 5. Strop Akremana lub kanałowy gr. 24cm
- B** WARSTWY STROPU ISTN.:
1. Jastrych zatarty na gładko gr.3cm
 2. Papa izol.
 3. 2xpłyty piśniowe
 4. Strop Akremana gr. 24cm
- C** WARSTWY DACHU ISTN.:
1. Papa renowacyjna
 2. 2xpapa asfaltowa
 3. Gładz cem. gr. 3,5cm
 4. 1xpapa asfaltowa
 5. Płyty korytkowe gr. 10cm
 6. Beleczki betonowe
- D** WARSTWY DACHU ISTN.:
1. Papa renowacyjna
 2. 2xpapa asfaltowa
 3. Wyrównanie zaprawa cem. gr.1cm
 4. Płyty korytkowe gr.10cm
 5. Pustka pow.
 6. ściący ażurowe gr.12cm z cegły dziurawki
 7. strop kanałowy gr.24cm

ZAKRES PRAC



PRZEKRÓJ B-B

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	S of A Studio Agnieszka Pawlikowska 61-493 POZNAN, ul. Saperska 38a/24
NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA LABORATORIUM NR 304 W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 W POZNANIU
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NR 304 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI POŁNOCCO-ZACHODNIEJ ORAZ PODKONSTRUKCJĄ POD AGREGATY SKRAPLAJĄCE W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
OBJEKT	WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 60-565 POZNAN DZIAŁKA NR 57/2, 59 ARK.38, OBRĘB 20 GOŁĘCIN
INWESTOR	UNIWERSYTET PRZYRODNICZNY W POZNANIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 POZNAN
OBJEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY PROJEKT
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B - ZAKRES PROJEKTU
BRANZA	Architektura
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Pawlikowska WP-OIA/OKK/UPB/41/2010 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Barbara Stróżyk 52/WPOK/2016 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
SKALA	1:50
STADIUM	PAB
DATA	11.2023
NR RYS	7