


ZAKRES PRAC



OZNACZENIA NA RYSUNKU

TECHNOLOGIA

LEGENDA:

- Gniazdo pojedyncze
- Gniazdo podwójne
- Gniazdo potrójne
- Gniazdo siłowe
- Przewód
- Podjęście wod-kan
- Wpust podłogowy

SPIS URZĄDZEŃ				
NUMER	NAZWA	WYMIARY [MM]	PRZYŁĄCZA WODA/KAN.	ILOŚCI POWIETRZA
1	dygestorium	1236x950x2394	Średnica króćca fi 200 mm, Woda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	1. Komora dygestorium 1200 mm---Q= min 550 m3/h, Δp= 120 Pa, 2. Szafka wentylow ana pod dygestorium ---Q= min 50 m3/h, Δp= 80 Pa
2	szafka	1900x750x900		
3	uzdatniacz wody	istniejący	Woda zawór GZ ½,	
4	analizator Foss	istniejący	Woda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	
5	piec muflowy	istniejący		
6	piec muflowy	istniejący		
7	piec	istniejący	Woda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	
8	szafka	1100x700x1100		
9	komora fermentacji Memmert	istniejący		
10	stół laboratoryjny	3600x750x900		
11	Binder	istniejący		
12	Suszarka POL-EKO	istniejący		
13	stół laboratoryjny wyspowy	3550x1500x900	2xWoda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	
14	stół laboratoryjny wyspowy	3550x1500x900	2xWoda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	
15	stół laboratoryjny wyspowy	3550x1500x900	2xWoda zawór GZ ½, Kanalizacja fi 50 mm zakończona kielichem,	
16	szafka	700x700x1600		
17	Cieplarka Binder	istniejący		
18	wirówka	istniejący		
19	stół laboratoryjny	2900x750x900		
20	piec do mineralizacji	istniejący		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	S of A Studio Agnieszka Pawlikowska 61-493 POZNAN, ul. Saperska 38a/24		
NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA LABORATORIUM NR 304 W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 W POZNANIU		
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NR 304 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI POŁNOČNO-ZACHODNIE WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO		
OBJEKT:	WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 60-565 POZNAŃ DZIAŁKA NR 57/2, 59 ARK.38, OBRĘB 20 GOŁĘCIN		
INWESTOR:	UNIWERSYTET PRZYRODNICZNY W POZNANIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 POZNAŃ		
OBJEKT:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY		
NAZWA RYSUNKU:	TECHNOLOGIA		
BRANŻA:	Architektura		SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	1:50
	mgr inż. arch. Agnieszka Pawlikowska WP-OIA/OKKUPB/41/2010 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		STADIUM: PW
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Barbara Stróżyk 52/WPOKK/2016 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		DATA: 11.2023
			NR RYS: 4