


— — — — —
ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA

ZAKRES PRAC



PIETRO III

SPIS POMIESZCZEŃ:

NR.	NAZWA	POW.[M2]
304.	SALA DYDAKTYCZNA	67,17M

RZUT POMIESZCZENIA SALI DYDAKTYCZNEJ 304








ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH :

- demontaż istn. armatury sanitarnej, gniazd
- demontaż drzwi wejściowych
- skucie wskazanych pasów płytek podłogowych
- wykucie otworów technologicznych chłodni/wyrzutni w ścianie zewnętrznej
- wykucie otworów wprowadzenia pionów Cu w kominach went.grawit.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH :

- zasklepienie otworów wentylacyjnych wskazanych na rzucie
- wyprowadzenie instalacji wskazanych w odrębnych projektach
- montaż nadproży nad otworami w ścianie zewnętrznej
- wykonanie rusztu pod centrale
- uzupełnienie ubytków tynków
- uzupełnienie miejsców płytkami podłogowymi wraz z cokolikami
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
- malowanie grzejników
- osadzenie drzwi

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- | | | |
|---|------|---|
|  | H | WYSOKOŚĆ STROPU |
|  | hp | WYSOKOŚĆ PARAPETÓW |
|  | | OTWORY WENTYLACYJNE |
|  | PPOŻ | OZNACZENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ |
|  | PPOŻ | OZNACZENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STROPU |
|  | F-WP | ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO |
|  | F-WP | PROJ. WPUSZ PODŁOGOWYCH WG. PROJ. INST. SANIT. |

S1	
Przygotowanie podłoża	
b. uzupelnienie tynków w miejscach przekuć, ubytków	
Szpachlowanie	
Grunтовanie	
Malowanie farbą lateksowa	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div></div> <div>S of A Studio Agnieszka Pawlikowska 61-493 POZNAN', ul. Saperska 38a/24</div>
NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA LABORATORIUM NR 304 W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 W POZNANIU
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NR 304 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI POŁNOCNO-ZACHODNIEJ WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
OBJEKT:	WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 60-565 POZNAN' DZIAŁKA NR 57/2, 59 AKR.38, OBRĘB 20 GOŁĘCIN
INWESTOR:	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 POZNAN'

OBJEKT:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY		
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT RZUT PIĘTRO III - ZAKRES PROJEKTU		
BRANŻA:	Architektura		SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. arch. Agnieszka Pawlikowska WP-OIA/OK/UPB/41/2010 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS: 	1:50 STADIUM: PW
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Barbara Stróżyk 52/WFOK/2016 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		DATA: 11.2023 NR RYSU: 5