

Ostrołęka dnia 29.09.2023 r.

KPZ.271.45.2023

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki – umocnienie lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wykorzystanie prefabrykowanych elementów betonowych przy wykonywaniu remontu dwóch odcinków kanalizacji.

Odpowiedź:

W zakresie zastosowania betonowych elementów prefabrykowanych Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne dla realizowanego przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

W przypadku remontu kanalizacji deszczowej i remontu opaski brzegowej pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. W zakresie kanalizacji deszczowej ul. Szpitalnej i ul. Szwedzkiej Zamawiający posiada decyzję wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwalniającą z zakazu wykonywania robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy w przypadku stwierdzenia szczelności danego odcinka kanalizacji deszczowej będzie możliwe pozostawienie istniejącej rury z opcjonalnym jego czyszczeniem.

Odpowiedź:

Ze względu na wiek i stan techniczny odcinków kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje opcji pozostawienia istniejących rurociągów.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy wykonawca będzie mógł zastosować rury z tworzyw sztucznych jako równoważne dla betonowych? Proponowana zmiana ma na celu uzyskanie łatwiejszego sposobu obsługi, mniej połączeń rur i większą bezawaryjność.

Odpowiedź:

W związku z lokalizacją rurociągów na terenie zalewowym i możliwością wystąpienia wyporu nie wyrażamy zgody na zastosowanie rur z tworzyw sztucznych.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający przekaże teren wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże teren budowy zgodnie z postanowieniami par. 17 Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 6

Z uwagi na okres wysokiego stanu wód prosimy o informację czy w zeszłorocznych okresach zimowych stan wód był poniżej rzędnych projektowanych wylotów kanalizacji. Oraz czy dochodziło do całkowitego zalewania terenu inwestycji.

Odpowiedź:

Stany wód podlegają wahaniom zależnym od czynników atmosferycznych. Roboty należy wykonywać podczas niskich stanów wód. Teren inwestycji jest potencjalnie zagrożony zalewami. Lokalizacja składu materiałów oraz postoju sprzętu powinna znajdować się na terenie zawala. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia prognoz meteorologicznych łącznie z prognozą stanu wód rz. Narwi w celu zabezpieczenia pracowników, sprzętu i materiałów.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy w przypadku wystąpienia podtopień terenu i związanych z tym prac dodatkowych Wykonawcy będzie należne dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia wysokich stanów wód prace w międzywalu należy przerwać na warunkach jak w odpowiedzi na pytanie nr 6. Teren inwestycji jest potencjalnie zagrożony zalewami, potencjalny doświadczony Wykonawca powinien bazować na dotychczasowym doświadczeniu. Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację, że w zakresie remontu kanalizacji deszczowej od portu do mostu należy przyjmować prace związane z wymianą rur na odcinkach: dla Wylotu 1 -28,5 mb, wylotu 2 - 60 mb, wylotu nr 3 - 40,5 mb, wylotu 4 - 67 mb.

Odpowiedź:

Potwierdzamy podane długości związane z wymianą rur.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy w miejscu ul. Szwedzkiej i Szpitalnej gdzie będzie prowadzony odcinek kanalizacji deszczowej są inwestycje objęte gwarancją innych wykonawców ? Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia ?

Odpowiedź:

Odcinki ul. Szwedzkiej i ul. Szpitalnej nie są na gwarancji innych wykonawców.

Pytanie nr 10

Na rysunku nr 1 dla budowy KD w ul. Szpitalnej brak oznaczenia A" połączenia rur PE i Wipro, prosimy o aktualizację rysunku.

Odpowiedź:

Na obecnym etapie Zamawiający nie ma możliwości aktualizacji rysunku. Potencjalny doświadczony Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić przedmiotowy łącznik.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę separatorów betonowych na osadniki PCV.

Odpowiedź:

W oparciu o informacje uzyskane od konserwatora sieci kanalizacji deszczowej Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę betonowego separatora na osadnik z PCV.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje czy na mapie zasadniczej naniesione są przebiegi sieci istniejących.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne itp.)? Oraz potwierdza, że dysponuje wersjami podpisanymi wszystkich projektów

Odpowiedź:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez organ administracji publicznej i uzyskała pozwolenia na budowę (w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej i ul. Szwedzkiej). Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet posiadanej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie brzegu Narwii należy wykonać na odcinku 500 mb ?

Odpowiedź:

Tak. łączna długość umocnienia wynosi 500 mb.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację w jaki sposób należy połączyć odcinek umocnienia istniejącego betonowego z nowo projektowanym odcinkiem z grodzic winylowych.

Odpowiedź:

Istniejące umocnienie betonowe nie łączy się bezpośrednio z nowo projektowanym odcinkiem z grodzic winylowych. Prace związane z instalacją ścianki winylowej należy wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Pytanie nr 16

Czy zamawiający wyrazi zgodę na użycie płytek betonowych 50x50x8 ogólnodostępnych na rynku ?

Odpowiedź:

Tak. Wyrażamy zgodę na użycie ogólnie dostępnych chodnikowych płytek betonowych o wymiarach 50x50x8 cm.

Pytanie nr 17

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w formacie pliku który potencjalny wykonawca będzie mógł wgrać w sensor gnss

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takim plikiem.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy dojazd do terenu inwestycji jest jedynie od strony ul. Wioślarskiej

Odpowiedź:

Informacje na temat warunków komunikacyjnych w rejonie bezpośrednio związanym z inwestycją przedstawiono w pkt 3.4.1 dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie równoważnych grodzic dla podanych w projekcie GW610/7.

Pytanie ma na celu nieograniczanie konkurencyjności, oraz możliwość zastosowania zamienników równoważnych w przypadku hipotetycznego braku dostępności powyższego materiału.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnych grodzic winylowych spełniających warunki wskazane w STWiORB - B.02.05. pkt. 2.2.3.

Pytanie nr 20


Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie równoważnego systemowego rozwiązania oczepu winylowego zamiast 290/6.0. Pytanie ma na celu nieograniczanie konkurencyjności, oraz możliwość zastosowania zamienników równoważnych w przypadku hipotetycznego braku dostępności powyższego materiału.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnych oczepów winylowych spełniających warunki wskazane w STWiORB - B.02.05. pkt. 2.2.3.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelska
Prezydent Miasta

