

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

*OBIEKT* : *Budynki Domów Studenckich, dydaktyczne i administracyjne*  
*ZAMAWIAJĄCY* : *UNIWERSYTET MEDYCZNY im.K.Marcinkowskiego*  
*ADRES ZAMAWIAJĄCEGO* : *POZNAŃ, ul.FREDRY 10*  
*RODZAJ ROBÓT* : *Roboty dekarские: przeglądy, czyszczenie, naprawy i konserwacja*

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1	DS ASPIRYNKA - Poznań, ul. Rokietnicka 6	0.00
1.2	DS MEDYK - Poznań, ul. Rokietnicka 4	0.00
1.3	DS WAWRZYNEK - Poznań, ul. Wawrzyniaka 23/25	0.00
1.4	DS ESKULAP - Poznań, ul. Przybyszewskiego 49	0.00
1.5	DS KAROLEK - Poznań, ul. Rokietnicka 5E	0.00
1.6	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Poznań, ul. Rokietnicka 5E i ul. Marcelesińska 25	0.00
1.7	Coll. Św. Marii Magdaleny - Budynek główny - Poznań ul. Św. Marii Magdaleny 14	0.00
1.8	Budynki gospodarcze - Poznań ul. Św. Marii Magdaleny 14	0.00
1.9	Katedra i Zakład Toksykologii - Poznań ul. Dojazd 30	0.00
1.10	Budynek - Poznań ul. Jackowskiego 41	0.00
1.11	Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej- 3 budynki- Poznań ul. Wieniawskiego 3	0.00
1.12	Katedra i Zakład Sur. Naturalnych i Kosmetycznych - Poznań ul. Mazowiecka 33	0.00
1.13	Budynek niski (Stolarnia + Dydaktyka) - Poznań ul. Marcelesińska 42	0.00
1.14	Budynek wysoki (KiZ Bromatologii, Transport) - Poznań ul. Marcelesińska 42	0.00
1.15	Apteka - Szpital Kliniczny im. H. Świącickiego - Poznań ul. Przybyszewskiego 49	0.00
1.16	Budynek - Poznań ul. Smoluchowskiego 11	0.00
1.17	Collegium Chmiela - Poznań ul. Świącickiego 4	0.00
1.18	Collegium Anatomicum - Poznań ul. Świącickiego 6	0.00
1.19	Coll. Stomatologicum - Poznań, ul. Bukowska 70	0.00
1.20	CMiN / CKD - Poznań ul. Przybyszewskiego 37a	0.00
1.21	Budynek (z łącznikiem do DS) - Poznań ul. Marcelesińska 27	0.00
1.22	Budynek - Poznań ul. Rokietnicka 5d	0.00
1.23	CBM - Poznań ul. Rokietnicka 8	0.00
1.24	Collegium Wrzoska - Poznań ul. Rokietnicka 7	0.00
1.25	Budynek Dydaktyczny - Poznań, ul. Parkowa 2	0.00
1.26	Hale towarowe - Poznań, ul. ul. Bukowska 35	0.00
1.27	Stacja transformatorowa K-283/E - Poznań, ul. Marcelesińska 25	0.00
1.28	Stacja transformatorowa K-171/E - Poznań, ul. Rokietnicka 5A	0.00
1.29	Stacja transformatorowa K-355/E - Poznań, ul. Rokietnicka 2	0.00
1	Przeglądy dachów, czyszczenie	0.00
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja</b>					
<b>1 Przeglądy dachów, czyszczenie</b>					
<b>1.1 DS ASPIRYNKA - Poznań, ul. Rokietnicka 6</b>					
1	KNR 401-05-18-06-00analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.1		680*0.3	m <sup>2</sup>	204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
2	KNR-W 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu do kanaliz.	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2 DS MEDYK - Poznań, ul. Rokietnicka 4</b>					
3	KNR 401-05-18-06-00analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.2		560*0.3	m <sup>2</sup>	168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
4	KNR-W 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu do kanaliz.	szt.		
d.1.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3 DS WAWRZYNEK - Poznań, ul. Wawrzyniaka 23/25</b>					
5	KNR 401-05-18-06-00analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.3		720*0.3	m <sup>2</sup>	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
6	KNR 401-05-26-02-00	Czyszczenie i udrożnienie rewizji	szt		
d.1.3		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.4 DS ESKULAP - Poznań, ul. Przybyszewskiego 49</b>					
7	KNR 401-05-18-06-00analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.4		530*0.3	m <sup>2</sup>	159.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.000</b>
8	KNR-W 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu	szt.		
d.1.4		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.5 DS KAROLEK - Poznań, ul. Rokietnicka 5E</b>					
9	KNR 401-05-18-06-00analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.5		480*0.3	m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
10	KNR-W 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu	szt.		
d.1.5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.6 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Poznań, ul. Rokietnicka 5E i ul. Marcelesińska 25</b>					
11	KNR 401-05-18-06-00analogia	Oczyszczenie pow. dachu z liści i gałęzi	m <sup>2</sup>		
d.1.6		380*0.3+825*0.3	m <sup>2</sup>	361.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>361.500</b>
12	KNR-W 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu	szt.		
d.1.6		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 401-05-29-03-00	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków	metr		
d.1.6		14	metr	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>1.7 Coll. Św. Marii Magdaleny - Budynek główny - Poznań ul. Św. Marii Magdaleny 14</b>					
14	KNR 401-05-26-06-00	Oczyszczenie rynien z liści, udrożnienie odpływów, prostowanie oraz drobne naprawy peknące - wykonanie z podnośnika lub drabin - przyjęto 25%	metr		
d.1.7		120*0.25	metr	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	KNR 401-05-29-03-00	Udrożnienie i naprawa rur spustowych - wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń - przyjęto 20%	metr		
d.1.7		60*0.2	metr	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.7	<b>CEN 000-00-00-00-00</b>	Praca podnośnika koszowego 4	m-g m-g		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.8 Budynki gospodarcze - Poznań ul.Św.Marii Magdaleny 14</b>					
17 d.1.8	<b>KNR 401-05-18-06-00</b>	Oczyszczenie pow. dachu papowego 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
18 d.1.8	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności 15	metr metr		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>1.9 Katedra i Zakład Toksykologii - Poznań ul. Dojazd 30</b>					
19 d.1.9	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 2202*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1321.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1321.200</b>
20 d.1.9	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności -przyjęto 25% 180*0.25	metr metr		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
21 d.1.9	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków 25*0.6	metr metr		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>1.10 Budynek - Poznań ul. Jackowskiego 41</b>					
22 d.1.1 0	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności 60*0.3	metr metr		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23 d.1.1 0	<b>KNR 401-05-28-06-00</b>	Oczyszczenie-udrożnienie czyszczaków 3	szt szt		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24 d.1.1 0	<b>KNR 401-05-18-06-00</b>	Oczyszczenie pow. dachu papowego 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>1.11 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej- 3 budynki- Poznań ul. Wieniawskiego 3</b>					
25 d.1.1 1	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Oczyszczenie rynien z liści, udrożnienie odpływów, prostowanie oraz drobne naprawy peknień - wykonanie z podnośnika lub drabin - przyjęto 20% 111*0.2	metr metr		
				22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
26 d.1.1 1	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków 43.5*0.4	metr metr		
				17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
27 d.1.1 1	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu kanaliz. 6	szt. szt.		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28 d.1.1 1	<b>CEN 000-00-00-00-00</b>	Praca podnośnika koszowego 3.5	m-g m-g		
				3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
<b>1.12 Katedra i Zakład Sur.Naturalnych i Kosmetycznych - Poznań ul. Mazowiecka 33</b>					
29 d.1.1 2	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 263*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				157.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.800</b>
30 d.1.1 2	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal. 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.1 2	<b>KNR 401-05-28-06-00</b>	Oczyszczenie-udrożnienie czyszczaków	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.13 Budynek niski (Stolarnia + Dydaktyka) - Poznań ul. Marcelesińska 42</b>					
32 d.1.1 3	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, porostów, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
		467*0.5	m <sup>2</sup>	233.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.500</b>
33 d.1.1 3	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności -przyjęto 60%	metr		
		99*0.60	metr	59.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
34 d.1.1 3	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków	metr		
		16*0.6	metr	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
<b>1.14 Budynek wysoki (KiZ Bromatologii, Transport) - Poznań ul. Marcelesińska 42</b>					
35 d.1.1 4	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
		250*0.3	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
36 d.1.1 4	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności	metr		
		15	metr	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
37 d.1.1 4	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków	metr		
		20	metr	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>1.15 Apteka - Szpital Kliniczny im.H.Święcickiego - Poznań ul.Przybyszewskiego 49</b>					
38 d.1.1 5	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności	metr		
		64*0.6	metr	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
39 d.1.1 5	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków	metr		
		16*0.4	metr	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
40 d.1.1 5	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.16 Budynek - Poznań ul. Smoluchowskiego 11</b>					
41 d.1.1 6	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
		490*0.3	m <sup>2</sup>	147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
42 d.1.1 6	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności	metr		
		20	metr	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
43 d.1.1 6	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków	metr		
		40*0.4	metr	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>1.17 Collegium Chmiela - Poznań ul.Święcickiego 4</b>					
44 d.1.1 7	<b>KNR 401-05-18-06-00analogia</b>	Przegląd stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
		493*0.3	m <sup>2</sup>	147.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.900</b>

Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie wpustu	szt.		
d.1.1	0237-01				
7		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.18 Collegium Anatomicum - Poznań ul.Święckiego 6</b>					
46	KNR 401-05-	Oczyszczenie rynien z liści, udroźnienie odpływów, prostowanie oraz drobne naprawy peknień - wykonanie z podnośnika	metr		
d.1.1	26-06-00				
8		45*0.4	metr	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
47	KNR 401-05-	Czyszczenie rynien, udroźnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności	metr		
d.1.1	26-06-00				
8		40*0.3	metr	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
48	KNR 401-05-	Czyszczenie rur spustowych, udroźnienie czyszczaków	metr		
d.1.1	29-03-00				
8		90*0.2	metr	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
49	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie wpustu kanaliz.	szt.		
d.1.1	0237-01				
8		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR 401-05-	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.1	18-06-00analogia				
8		437.5*0.4	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
51	000-00-00-00	Usunięcie pozostałości budowlanych z dachu wraz wywiezieniem i utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.1	kalk. własna				
8		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
52	CEN 000-00-	Praca podnośnika koszowego	m-g		
d.1.1	00-00-00				
8		4	m-g	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.19 Coll. Stomatologicum - Poznań, ul. Bukowska 70</b>					
53	KNR 401-05-	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.1	18-06-00analogia				
9		4300*0.2	m <sup>2</sup>	860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>860.000</b>
54	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal.	szt.		
d.1.1	0237-01				
9		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.20 CMiN / CKD - Poznań ul.Przybyszewskiego 37a</b>					
55	KNR 401-05-	Przeгляд, oczyszczenie pow. dachu i wpustów z liści, gałęzi itp.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	18-06-00analogia				
0		3182*0.3	m <sup>2</sup>	954.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>954.600</b>
56	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal.	szt.		
d.1.2	0237-01				
0		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.21 Budynek (z łącznikiem do DS) - Poznań ul. Marcelesińska 27</b>					
57	KNR 401-05-	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci	m <sup>2</sup>		
d.1.2	18-06-00analogia				
1		1225*0.4	m <sup>2</sup>	490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
58	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal.	szt.		
d.1.2	0237-01				
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.22 Budynek - Poznań ul. Rokietnicka 5d</b>					

Roboty dekarские - przeglądy, czyszczenie, naprawy, konserwacja  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1.2 2	<b>KNR 401-05-18-06-00</b> analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 1848*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 554.400	 554.400
				<b>RAZEM</b>	<b>554.400</b>
60 d.1.2 2	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udrożnienie odpływów, prostowanie, sprawdzenie stanu szczelności -przyjęto 25% 78*0.25	metr metr	 19.500	 19.500
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
61 d.1.2 2	<b>KNR 401-05-26-02-00</b>	Czyszczenie i udrożnienie rewizji 4	szt szt	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
62 d.1.2 2	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków 36*0.2	metr metr	 7.200	 7.200
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>1.23 CBM - Poznań ul. Rokietnicka 8</b>					
63 d.1.2 3	<b>KNR 401-05-18-06-00</b> analogia	Przeгляд, oczyszczenie pow. dachu i wpustów z liści, gałęzi itp. 3680*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 736.000	 736.000
				<b>RAZEM</b>	<b>736.000</b>
64 d.1.2 3	<b>KNR-W 4-02-0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal. 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.24 Collegium Wrzoska - Poznań ul. Rokietnicka 7</b>					
65 d.1.2 4	<b>KNR 401-05-18-06-00</b> analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie 880*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.000	 264.000
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
66 d.1.2 4	<b>KNR-W 4-02-0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal. 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.25 Budynek Dydaktyczny - Poznań, ul. Parkowa 2</b>					
67 d.1.2 5	<b>KNR 401-05-18-06-00</b> analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 1250*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 375.000	 375.000
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
68 d.1.2 5	<b>KNR-W 4-02-0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu - k.ind-anal. 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
69 d.1.2 5	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków 52*0.4	metr metr	 20.800	 20.800
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
<b>1.26 Hale towarowe - Poznań, ul. Bukowska 35</b>					
70 d.1.2 6	<b>KNR 401-05-18-06-00</b> analogia	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 524*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.200	 157.200
				<b>RAZEM</b>	<b>157.200</b>
71 d.1.2 6	<b>KNR 401-05-29-03-00</b>	Czyszczenie rur spustowych, udrożnienie czyszczaków 36*0.25	metr metr	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
72 d.1.2 6	<b>KNR-W 4-02-0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.27 Stacja transformatorowa K-283/E - Poznań, ul. Marcelesińska 25</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.1.2 7	<b>KNR 401-05-18-06-00 ana-logia</b>	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
74 d.1.2 7	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.28 Stacja transformatorowa K-171/E - Poznań, ul. Rokietnicka 5A</b>					
75 d.1.2 8	<b>KNR 401-05-18-06-00 ana-logia</b>	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
76 d.1.2 8	<b>KNR 401-05-26-06-00</b>	Czyszczenie rynien, udroźnienie odpływów 8	metr metr	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
77 d.1.2 8	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.29 Stacja transformatorowa K-355/E - Poznań, ul. Rokietnicka 2</b>					
78 d.1.2 9	<b>KNR 401-05-18-06-00 ana-logia</b>	Przeгляд stanu dachu papowego, oczyszczenie z liści, gałęzi, śmieci 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
79 d.1.2 9	<b>KNR-W 4-02 0237-01</b>	Przeczyszczenie wpustu 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>