


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ -  
PROJEKT ZAMIENNY  
skala 1:100



UWAGA:

- Materiał konstrukcyjny drewno klasy C24 czterostronnie strugane, suszone komorowo
- Do połączeń konstrukcyjnych stosować atestowane łączniki
- Elementy więźby dachowej zimpregnować przed montażem
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych murem i zaprawą
- Wymiary elementów drewnianych:
  - krokwie 8x18cm
  - murlata 14x14cm

Rys. nr K-4

OBIEKT	ŚWIELICA WIEJSKA		
ADRES	Nadróż, dz. nr 70/1, gmina Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ - PROJEKT ZAMIENNY		Skala: 1:100
			Data: 07.2022
PROJEKTANT	Hanna Falkiewicz-Marciniak Upraw. bud. BUA.III.16/63	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY	Aleksander Poczażenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	