


# WIĄZAR DACHOWY NR4 - PROJEKT ZAMIENNY

skala 1:50



## UWAGA:

- Materiał konstrukcyjny drewno klasy C24 czterostronnie strugane, suszone komorowo
- Do połączeń konstrukcyjnych stosować atestowane łączniki
- Elementy więźby dachowej zimpregnować przed montażem
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych murem i zaprawą
- Wymiary elementów drewnianych:
  - pas górny i dolny 2x4,5x20cm
  - stupki i krzyżulce 4,5x20cm

Rys. nr K-10

OBIEKT	ŚWIELICA WIEJSKA		
ADRES	Nadróż, dz. nr 70/1, gmina Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	WIĄZAR DACHOWY NR 4 - PROJEKT ZAMIENNY	Skala:	1:50
		Data:	07.2022
PROJEKTANT	Hanna Falkiewicz-Marciniak Upraw. bud. BUA.III.16/63	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY	Aleksander Poczaenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	