
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni dróg w Kompleksie Wojskowym przy ul. Wojska
Polskiego w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: Szczecin; al. Wojska Polskiego 250

NAZWA INWESTORA: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA: 70-240 Szczecinul. Narutowicza 10 a

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

16.10.2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót naprawianych fragmentów dróg tymczasowymi barierkami drogowymi i oznakowaniem	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
3	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - współczynnik 9,0 do robocizny i sprzętu	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy betonowej o gr. 15 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
5	KNR 2-31 0107-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (miejscowa niwelacja podbudowy w miejscach zapadnięć pod nawierzchnie z betonu oraz kostki brukowej)	m3		
		200,00 * 0,10	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 2-18 0524-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu (ostrożny demontaż i ponowny montaż tych samych wpustów ściekowych z podniesieniem do wymaganej wysokości - współczynnik 1,2 do robocizny)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AT-03 0303-01	Nawierzchnia z betonu B-35/B37 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową - beton wzmocniony rozproszonym zbrojeniem stalowym w ilości minimum 20 kg/m3 betonu. (współczynnik 0,8 do materiałów i sprzętu ze względu na zmniejszenie grubości nawierzchni do 15 cm)	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
8	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ostrożny demontaż i ponowny montaż w celu wyrównania poziomów - współczynnik 1,2 do robocizny za rozbiórke (krawężniki z odzysku)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ułożenie nawierzchni - współczynnik 0,1 do kostki kamiennej, materiał w 90 % z odzysku, nowa kostka dopasowana wymiarami do istniejącej kostki)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (miejscowe przełożenie zapadniętej nawierzchni chodnika z uzupełnieniem podsypki, współczynnik 1,2 do robocizny za rozebranie przed ponownym ułożeniem z materiału z rozbiórki)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-31 1102-03	Remont częściowy nawierzchni brukowej z kamienia łamanego o wysokości 8 cm - miejscowe usunięcie zapadnięć (kostka granitowa dopasowana wielkością do istniejącej)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m3		
		80	m3	80,000	
				RAZEM	80,000
14	Oплата	Oплата за wysypisko i korzystanie ze środowiska zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski z dnia 24 września 2019 roku - poz 866 gruz)	m3		
		80	m3	80,000	
				RAZEM	80,000