

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

**„Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew w ciągu drogi powiatowej
Nr 1700E ul. Spółdzielcza, dł. 94,6 mb”**

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
	Kalkulacja własna	D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	km	0,094
	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,094
	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	94,00
	Kalkulacja własna	D-01.02.04	Rozbiórka płyt yomb, krawężnika na ławie betonowej i chodnika na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	27,60
2			PODBUDOWY		
	KNKRB6 0101-01	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod krawężniki, obrzeże i chodnik	m ³	90,03
	KNKRB6 0101-06	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	207,74
	KNNR6 0113-01	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu	m ²	188,00
3			ELEMENTY ULIC		
	KSNR6 0403-03	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	94,00
	KSNR6 0404-03	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej	m	94,00
	KSNR6 0502-03	D-05.03.23a	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	162,80
	KSNR6 0502-03	D-08.04.01	Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	25,20
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	Kalkulacja własna		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,094