

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŁAZIENEK BUDYNKU PRZESZKOLA W STĘSZEWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
INWESTOR : PRZEDSZKOLE W STĘSZEWIE
ADRES INWESTORA : ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2023

Sporządził kalkulacje

Data opracowania
27.03.2023



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ŁAZIENKA 23.03	1	41
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	9
1.2	Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów	10	20
1.3	Podłogi i posadzki	21	23
1.4	Zabudowy	24	24
1.5	Elementy sanitarne	25	37
1.6	Instalacje elektryczne	38	39
1.7	Pozostałe prace	40	41
2	ŁAZIENKA 24.01	42	81
2.1	Roboty rozbiórkowe	42	50
2.2	Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów	51	61
2.3	Podłogi i posadzki	62	64
2.4	Zabudowy	65	66
2.5	Elementy sanitarne	67	77
2.6	Instalacje elektryczne	78	79
2.7	Pozostałe prace	80	81
3	ŁAZIENKA 50.03	82	120
3.1	Roboty rozbiórkowe	82	90
3.2	Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów	91	101
3.3	Podłogi i posadzki	102	104
3.4	Zabudowy	105	106
3.5	Elementy sanitarne	107	116
3.6	Instalacje elektryczne	117	118
3.7	Pozostałe prace	119	120

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA 23.03			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		35,12	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
2	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		15,79	m ²	15,790	
				RAZEM	15,790
3	KNNR 8 d.1. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 8 d.1. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 8 d.1. 0122-04 1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6	d.1. analiza indywidualna 1	Demontaż osłony grzejnikowej	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 7 d.1. 0703-01 z.o.3. 1 4.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m ² - demontaż	m ²		
		1,20*[2,66+1,20*2]	m ²	6,072	
				RAZEM	6,072
8	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-1 10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.1*0,02+poz.2*0,03+2,0+poz.7*0,03	m ³	3,358	
				RAZEM	3,358
9	d.1. analiza indywidualna 1	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.8	m ³	3,358	
				RAZEM	3,358
1.2		Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów			
10	KNR 0-12II d.1. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.1	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
11	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.10	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
12	KNR K-04 d.1. 0602-02 2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		poz.11	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
13	KNR K-04 d.1. 0602-04 2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2,05*4+1,30*2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
14	KNR 0-12 d.1. 0829-04 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej	m ²		
		poz.12	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 14,97	m ² m ²	 14,970	 14,970
				RAZEM	14,970
16	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.15	m ² m ²	 14,970	 14,970
				RAZEM	14,970
17	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16	m ² m ²	 14,970	 14,970
				RAZEM	14,970
18	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 15,79	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
19	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.18	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.19	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
1.3		Podłogi i posadzki			
21	KNR 0-12II d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15,79	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
22	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
23	KNR 0-12 d.1. 1118-03 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.22	m ² m ²	 15,790	 15,790
				RAZEM	15,790
1.4		Zabudowy			
24	KNR 0-14 d.1. 2011-01 4	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 2,93*0,40*2	m ² m ²	 2,344	 2,344
				RAZEM	2,344
1.5		Elementy sanitarne			
25	KNNR 8 d.1. 0203-02 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 160 mm PCV 3,0	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
26	KNNR 8 d.1. 0203-06 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie 4*2+11+3,0	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
27	KNNR 8 d.1. 0208-05 5	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 1,0 3,0	szt. m szt.	 3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
28	KNNR 8 d.1. 0203-04 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie 6,0+3,0+6,0	m m	 15,000	 15,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
29	analiza indywidualna	Przeróbka instalacji wod-kan pod nowe urządzenia - podłączenia	kpl.		
d.1.5		7,0	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
30	KNNR 4 d.1.0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.5		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNNR 4 d.1.0233-03 5	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.5		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNNR 4 d.1.0232-02 5 analogia	Montaż wpustu podłogowego prysznicowego wraz z podłączeniem	kpl.		
d.1.5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNNR 4 d.1.0115-01 5	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5		3,0+6,0+2,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
34	KNNR 4 d.1.0130-01 5	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5		3,0+6,0	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
35	KNNR 4 d.1.0137-02 5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNNR 4 d.1.0137-08 5	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNNR 4 d.1.0218-01 5	Wpusty ściekowe z podłogowe - wymiana	szt.		
d.1.5		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		Instalacje elektryczne			
38	KNNR 9 d.1.0501-02 6	Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych przykręcanych	szt.		
d.1.6		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39	KNNR 9 d.1.0401-01 6	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.1.6		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Pozostałe prace			
40	KNR 4-01 d.1.1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.7		0,70*2,0	m ²	1,400	
		0,79*2,0	m ²	1,580	
				RAZEM	2,980
41	KNR 4-01 d.1.1212-23 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1.7		2,0*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2		ŁAZIENKA 24.01			
2.1		Roboty rozbiórkowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 31,28	m ² m ²		
				31,280	
				RAZEM	31,280
43	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15,75	m ² m ²		
				15,750	
				RAZEM	15,750
44	KNNR 8 d.2. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej 3,0	kpl. kpl.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNNR 8 d.2. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 3,0	kpl. kpl.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNNR 8 d.2. 0122-04 1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 3,0	szt szt		
				3,000	
				RAZEM	3,000
47	d.2. analiza indywidualna 1	Demontaż osłony grzejnikowej 1,0	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNNR 7 d.2. 0703-01 z.o.3. 1 4.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż 1,20*[2,60+1,14*2]	m ² m ²		
				5,856	
				RAZEM	5,856
49	KNR 4-01 d.2. 0108-09 0108-10 1	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.42*0,02+poz.43*0,03+2,0+poz.48*0,03	m ³ m ³		
				3,274	
				RAZEM	3,274
50	d.2. analiza indywidualna 1	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.49	m ³ m ³		
				3,274	
				RAZEM	3,274
2.2		Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów			
51	KNR 0-12II d.2. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.42	m ² m ²		
				31,280	
				RAZEM	31,280
52	NNRNKB 202 d.2. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.51	m ² m ²		
				31,280	
				RAZEM	31,280
53	KNR K-04 d.2. 0602-02 2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.52	m ² m ²		
				31,280	
				RAZEM	31,280
54	KNR K-04 d.2. 0602-04 2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 2,05*5+1,30*2	m m		
				12,850	
				RAZEM	12,850
55	KNR 0-12 d.2. 0829-04 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej poz.53	m ² m ²		
				31,280	
				RAZEM	31,280
56	NNRNKB 202 d.2. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 13,01	m ² m ²		
				13,010	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,010
57	KNR 2-02 d.2. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.56	m ² m ²	 13,010	
				RAZEM	13,010
58	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.57	m ² m ²	 13,010	
				RAZEM	13,010
59	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 15,79	m ² m ²	 15,790	
				RAZEM	15,790
60	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.59	m ² m ²	 15,790	
				RAZEM	15,790
61	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.60	m ² m ²	 15,790	
				RAZEM	15,790
2.3		Podłogi i posadzki			
62	KNR 0-12II d.2. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 15,75	m ² m ²	 15,750	
				RAZEM	15,750
63	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.62	m ² m ²	 15,750	
				RAZEM	15,750
64	KNR 0-12 d.2. 1118-03 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.63	m ² m ²	 15,750	
				RAZEM	15,750
2.4		Zabudowy			
65	KNR 0-14 d.2. 2011-01 4	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 2,93*0,40*2	m ² m ²	 2,344	
				RAZEM	2,344
66	KNNR 7 d.2. 0703-01 4	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - przegrody łazienkowe 1,20*[2,60+1,14*2]	m ² m ²	 5,856	
				RAZEM	5,856
2.5		Elementy sanitarne			
67	KNNR 8 d.2. 0203-02 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 160 mm PCV 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNNR 8 d.2. 0203-06 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie 4*2+11+3,0	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
69	KNNR 8 d.2. 0208-05 5	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 1,0 3,0	szt. m szt.	 3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
70	KNNR 8 d.2. 0203-04 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,0+3,0+6,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
71	d.2. analiza indywidualna	Przeróbka instalacji wod-kan pod nowe urządzenia - podłączenia	kpl.		
		6,0	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
72	KNNR 4 d.2. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
73	KNNR 4 d.2. 0233-03 5	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNNR 4 d.2. 0115-01 5	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0+6,0	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
75	KNNR 4 d.2. 0130-01 5	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0+6,0	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
76	KNNR 4 d.2. 0137-02 5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNNR 4 d.2. 0218-01 5	Wpusty ściekowe z podłogowe - wymiana	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		Instalacje elektryczne			
78	KNNR 9 d.2. 0501-02 6	Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych przykręcanych	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
79	KNNR 9 d.2. 0401-01 6	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		Pozostałe prace			
80	KNR 4-01 d.2. 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,80*1,99	m ²	1,592	
		0,70*1,97	m ²	1,379	
				RAZEM	2,971
81	KNR 4-01 d.2. 1212-23 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2,0*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3		ŁAZIENKA 50.03			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
82	KNR 4-01 d.3. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		35,13	m ²	35,130	
				RAZEM	35,130
83	KNR 4-04 d.3. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		15,82	m ²	15,820	
				RAZEM	15,820

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNNR 8 d.3. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej 3,0	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNNR 8 d.3. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 3,0	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
86	KNNR 8 d.3. 0122-04 1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 3,0	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
87	d.3. analiza indywidualna 1	Demontaż osłony grzejnikowej 1,0	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNNR 7 d.3. 0703-01 z.o.3. 1 4.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż 1,20*[2,66+1,15*2]	m ² m ²	 5,952	
				RAZEM	5,952
89	KNR 4-01 d.3. 0108-09 0108-10 1	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.82*0,02+poz.83*0,03+2,0+poz.88*0,03	m ³ m ³	 3,356	
				RAZEM	3,356
90	d.3. analiza indywidualna 1	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.89	m ³ m ³	 3,356	
				RAZEM	3,356
3.2		Okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów			
91	KNR 0-12II d.3. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.82	m ² m ²	 35,130	
				RAZEM	35,130
92	NNRNKB 202 d.3. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.91	m ² m ²	 35,130	
				RAZEM	35,130
93	KNR K-04 d.3. 0602-02 2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.92	m ² m ²	 35,130	
				RAZEM	35,130
94	KNR K-04 d.3. 0602-04 2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 2,05*5+1,30*2	m m	 12,850	
				RAZEM	12,850
95	KNR 0-12 d.3. 0829-04 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej poz.93	m ² m ²	 35,130	
				RAZEM	35,130
96	NNRNKB 202 d.3. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 15,08	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
97	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.96	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
98	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.97	m ² m ²	 15,080	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,080
99	NNRNKB 202 d.3. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 15,82	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
100	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.99	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
101	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.100	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
3.3		Podłogi i posadzki			
102	KNR 0-12II d.3. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 15,82	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
103	NNRNKB 202 d.3. 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.102	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
104	KNR 0-12 d.3. 1118-03 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.103	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
3.4		Zabudowy			
105	KNR 0-14 d.3. 2011-01 4	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 2,93*[0,30*2+0,20*2]	m ² m ²	 2,930	
				RAZEM	2,930
106	KNNR 7 d.3. 0703-01 4	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - przegrody łazienkowe 1,20*[2,66+1,15*2]	m ² m ²	 5,952	
				RAZEM	5,952
3.5		Elementy sanitarne			
107	KNNR 8 d.3. 0203-02 5	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 160 mm PCV 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
108	KNNR 8 d.3. 0208-07 5	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 1,0 3,0	szt. m szt.	 3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
109	KNNR 8 d.3. 0208-05 5	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 1,0 3,0	szt. m szt.	 3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
110	d.3. analiza indywidualna 5	Przeróbka instalacji wod-kan pod nowe urządzenia - podłączenia 6,0	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
111	KNNR 4 d.3. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3,0	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNNR 4 d.3. 0233-03 5	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
113	KNNR 4 d.3. 0115-01 5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3,0+6,0	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
114	KNNR 4 d.3. 0130-01 5	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 3,0+6,0	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
115	KNNR 4 d.3. 0137-02 5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3,0	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
116	KNNR 4 d.3. 0218-01 5	Wpusty ściekowe z podłogowe - wymiana 2,0	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.6		Instalacje elektryczne			
117	KNNR 9 d.3. 0501-02 6	Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych przykręcanych 3,0	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
118	KNNR 9 d.3. 0401-01 6	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku 1,0	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		Pozostałe prace			
119	KNR 4-01 d.3. 1209-10 z.sz. 7 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*1,97 0,70*1,96	m ²		
			m ²	1,576	
			m ²	1,372	
				RAZEM	2,948
120	KNR 4-01 d.3. 1212-23 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2,0*3	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000