

FORMULARZ CENOWY
Branża inżynierska
Kanalizacja deszczowa

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1,00	Kanalizacja deszczowa Rżyska				
1.1	Zlewnia nr 1				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00		
2 d.1.1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	2 256,00		
3 d.1.1	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	m ³	967,00		
4 d.1.1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	4 620,93		
5 d.1.1	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	1 293,34		
6 d.1.1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³	1 543,50		
7 d.1.1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³	385,87		
8 d.1.1	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	778,60		
9 d.1.1	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	71,60		
10 d.1.1	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	103,20		
11 d.1.1	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	135,30		
12 d.1.1	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm	m	22,10		
13 d.1.1	Drenaż rurowy z obsypką z rur drenażowych PP DN100 SN8 typ LP	m	105,00		
14 d.1.1	Studnie pod wpusty z osadnikiem z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	37,00		
15 d.1.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z osadnikiem	stud.	34,00		
16 d.1.1	Studnie rewizyjne z regulatorem przepływu z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1,00		
17 d.1.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	11,00		
18 d.1.1	Studnie rewizyjne z ujściowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	3,00		
19 d.1.1	Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem żelbetowych o śr. 2000 mm w gruncie kat.III - głębokość 3 m	szt.	1,00		
20 d.1.1	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 20 cm z betonu	szt.	1,00		
21 d.1.1	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 10 cm z betonu	szt.	1,00		
22 d.1.1	Klapy zwrotne skośne o śr. 200 mm	szt.	1,00		

FORMULARZ CENOWY
Branża inżynierska
Kanalizacja deszczowa

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
23 d.1.1	Klapy zwrotne skośne o śr. 100 mm	szt.	2,00		
24 d.1.1	Monitoring kamerą TV kanałów rurowych	m	1 110,80		
25 d.1.1	Próba wodna szczelności kanałów rurowych	odc. -1 prób.	10,00		
26 d.1.1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociągów - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00		
Razem					