



Kórnik, dnia 27 lipca 2022r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa wiaty rowerowej w Szczytnikach, dz. nr 95/1.**

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje budowę stalowej wiaty rowerowej na 20 rowerów.

Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotowej wiaty zawarto w dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej „Goya” Sławomir Gierliński.

Dane wiaty:

- powierzchnia całkowita: 34,74 m²,
- powierzchnia zabudowy: 34,74 m²,
- powierzchnia użytkowa: 32,47 m²,
- kubatura: 86,17 m³.

Stan istniejący:

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 95/1, obręb Szczytniki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się pętla autobusowa z przystankiem autobusowym oraz budynek OSP.

Stan projektowany:

Zaprojektowano obiekt o wymiarach 3,60m x 9,65m i wysokości 2,65m, przekryty dachem płaskim o kącie nachylenia 5° (8%).

Konstrukcję wiaty rowerowej zaprojektowano jako stalową.

Konstrukcja dachu pokryta jest blachą trapezową T14 gr. 0,7mm. Blacha w kolorze RAL 7016, mat, grubość powłoki 25µm, odporność na korozję C3. Blacha ze stali DX+Z ocynkowana obustronnie, z powłoką ochronną i lakierem dekoracyjnym. Mocowanie do konstrukcji stalowe na wkręty farmerskie z podkładką EPDM.

Główny układ nośny tworzą słupki stalowe z profili zamkniętych prostokątnych 100x50x5, na których opierają się rygle stalowe z profili zamkniętych prostokątnych 100x50x5.

Wiatę posadowiono na betonowych stopach fundamentach z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x40cm.

Prace przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ogrodzenie terenu budowy), obsługa geodezyjna.



Prace ogólnobudowlane:

W ramach prac ogólnobudowlanych przewidziano budowę fundamentów oraz konstrukcji wiaty rowerowej.

Wykonanie dojeżdż do obiektu oraz opaski z kostki betonowej gr. 6cm.

Montaż stojaków rowerowych (3sztuki na 6 rowerów oraz 1 sztuka na 2 rowery), łącznie na 20 rowerów, przez przykręcenie do podłoża za pomocą śrub montażowych.

Prace porządkowe:

Po zakończeniu zadania należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu.

Szczegółową specyfikację konstrukcyjną i materiałową wskazano w projekcie budowlanym.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów i elementów wykończeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem,
- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, niezbędne pomiary i protokoły,

III. Termin wykonania:

- **rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,**
- **zakończenie robót w terminie do 30 listopada 2022r.,**

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego robót. Harmonogram zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy aktualizacji harmonogramu na każdym etapie prac.



Uwaga

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, kierownika budowy, tymczasowej organizacji ruchu, ewentualne zajęcie pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki:

1. Projekt techniczny,
2. Specyfikacje techniczne,
3. Kosztorys ślepy,
4. Przedmiar,
5. Pozwolenie na budowę,
6. Wzór umowy.

Kierownik Wydziału Inwestycji
Joanna Urzybowska

Sporządziła:

Dąbrówka Stein, tel. 61-8170-411 wewn. 734

