

Kosztorys /bez cen/

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Podłoża i posadzki				
0	KNR 202U 1136-01-050	<i>Posadzki z paneli podłogowych(JOKA WESTSIDE LDX V4 2050X246X10mm MODEL 9520 Oak montana) układane na sucho na podkładzie(JOKA JPK 11) -k.indywidualna uwzględniająca demontaż paneli i podkład i montaż nowych krotność = 1,00</i>	62,81	m2	0	
1	KNR 2-02U 1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi podłoże betonowe (Orgbud W-wa)- analogia krotność = 2,00</i>	62,81	m2	0	
2	KNRW 202W 1124-06-040	<i>Listwy przyściennie Qs009 MARDOM DECOR do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników.profile krotność = 1,00</i>	35,20	m	0	
		Razem:				
2		Ściany w tym ścianka działowa G-K				
3	KNR 00-14 2010-0301-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 krotność = 1,00</i>	16,59	m2	0	
4	KNR 0014 2010-09-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100-101 krotność = 1,00</i>	6,97	m2	0	
5	KNRW 202W 0830-01-050	<i>Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych krotność = 1,00</i>	23,56	m2	0	
6	KNRW 202W 1124-06-040	<i>Listwy przyściennie Md 026 MARDOM DECOR do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników.profile-kalk.ind. krotność = 1,00</i>	24,22	m	0	
		Razem:				
3		Strop podwieszony z płyt G K				
7	KNR 00-14 2012-02-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność = 1,00</i>	60,49	m2	0	
8	KNR 00-14 2012-04-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Dodatek za drugą warstwę płyt krotność = 1,00</i>	60,49	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
9	KNR 2-021 0815-05-050	Gładz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność = 1,00	60,49	m2	0	
10	KNRW 202W 1124-06-040	Listwy sufitowe LGG05 CREATIVA do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników, profile KALK.IND krotność = 1,00	27,78	m	0	
11	KNRW 202W 1124-06-040	Listwy karniszowe LK 01 CREATIVA do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników i dodatkowo wkretami do gk kalk.ind. krotność = 1,00	11,60	m	0	
12	AW-090	Zestaw karniszowy aluminiowy ZS2 (4x250 + 1x100) krotność = 1,00	1,00	kpl	0	
		Razem:				
4		Roboty malarskie				
13	KNR 4-011 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00	63,53	m2	0	
14	KNRW 202W 2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność = 1,00	56,95	m2	0	
15	KNRW 202W 2011-05-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściemnych krotność = 1,00	6,58	m2	0	
16	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	87,09	m2	0	
17	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	62,81	m2	0	
18	KNR 4-011 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	62,81	m2	0	
19	KNR 4-011 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian z uwzględnieniem struktury tynku mozaikowego(boazeria) krotność = 1,00	87,09	m2	0	
		Razem:				
5		Klimatyzacja				
20	AW	Montaż klimatyzatorów -2 jednostk wewnętrznei 5kW w pomieszczeniu i jednostka zewnętrzna współpracująca na dachu-kompletny zestaw krotność = 1,00	2,00		0	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
6		Wyposażenie				
21	AW-020	<i>Blat kuchenny krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				