

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI**  
**4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt. 8 PZP poniżej 130 000 PLN)  
dla zadania pod nazwą:

**„Remont łazienki dla pacjentów z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. Nr 1, cz. II na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.**

**Zadanie obejmuje:**

**BRANŻA BUDOWLANA**

1. Demontaż drzwi i wykucie ościeżnic – 3 szt.
2. Skucie płytek ze ścian w pom. sanitariatu.
3. Wyburzenie ścianek wydzielających istniejące kabiny.
4. Skucie płytek z posadzki.
5. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem.
6. Skucie nierówności na posadzkach i ścianach po rozbiórce okładzin.
7. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej posadzki wraz z wywinięciem na ściany.
8. Wykonanie warstw wyrównawczych na posadzkach wraz z gruntowaniem podłoża.
9. Wykonanie obudowy pionu c.o.
10. Wykonanie nowego podziału kabin z płyty g-k zielonej na ruszcie z obustronnym pokryciem do wysokości ok 2,25 m oraz gruntowaniem.
11. Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i skrzydeł gotowych lub malowanych na miejscu.
12. Licowanie ścian i posadzek płytkami glazurowymi.
13. Malowanie ścian powyżej płytek i sufitu farbą lateksową odporną na zmywanie.

**UWAGI:**

- Przed wykonywaniem kolejnych warstw ścian i posadzek należy wykonać gruntowanie powierzchni
- Farba malarska lateksowa odporna na zmywanie, posiadająca atest do stosowania w obiektach służby zdrowia.
- Na posadzkach należy zastosować płytki antypoślizgowe.
- Przed wylaniem warstw wyrównujących posadzkę należy wykonać warstwę izolacji przeciwwodnej z wywinięciem na ściany.

## **BRANŻA SANITARNA**

W ramach robót sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych instalacji sanitarnej:

### **Instalacja centralnego - ogrzewania:**

1. Montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną - szt. 2
2. Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych - szt. 2
3. Grzejniki stalowe łazienkowy wraz z kompletem zawieszenia. Grzejniki łazienkowe o wysokości do 1800 mm np. SAN 1800/500 kpl. 1
4. Montaż rur przyłącznych do grzejników – 1 komplet
5. Czyszczenie i malowanie rur c.o.
6. Próba instalacji c.o., próba grzejników
7. Płukanie instalacji c.o.

### **UWAGI:**

- Przewody wykonać z rur stalowych instalacyjnych wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie.
- Wykonać próbę szczelności instalacji na zimno wodą o ciśnieniu min. 0,4 MPa i na gorąco na parametry robocze.
- Grzejniki i rury oczyścić do drugiego stopnia czystości.
- Wszystkie powierzchnie zabezpieczy antykorozyjnie dwukrotnie farbą miniową i dwukrotnie emaliowaną ftalową termoodporną.

### **Instalacja wod – kan**

1. Demontaż umywalki – 1 szt.
2. Demontaż ustępu z miską – 1 szt.
3. Demontaż brodzika -1 szt.
4. Demontaż i montaż rur z PCV.
5. Montaż odpowietrzaków kanalizacyjnych typu Durgo – 1 szt.
6. Wstawienie zaworów przelotowych, czerpalnych – 9szt.
7. Montaż rur z PP i PP stabi.
8. Wstawienie zaworków pod umywalkowych – 2 szt.
9. Montaż umywalk ceramicznych dla niepełnosprawnych – 1 szt.
10. Montaż półnogi do umywalki dla niepełnosprawnych– 6 szt.
11. Demontaż i montaż kratki ściekowych – stalowych – 2 szt.
12. Montaż baterii umywalkowych dla niepełnosprawnych – 1 szt.
13. Montaż baterii prysznicowych dla niepełnosprawnych– 1 szt.
14. Montaż baterii prysznicowych – 1 szt.
15. Montaż syfonu i kratki do prysznica wyprofilowanego z płytek - 1 szt.
16. Urządzenia sanitarne – ustęp, stelaż, armatura spłukująca do miski ustępowej, pneumatyczna, ścienna – 9 szt.
17. Próba szczelności instalacji.
18. Płukanie instalacji.

19. Montaż izolacji otulinami Thermaflex.
20. Wykucie bruzd poziomych.
21. Zabetonowanie bruzd.

### **Asortyment dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej**

1. Pochwyty do ubikacji i umywalki mocowane na ścianie – 2 szt.
2. Pochwyty pod prysznic – 2 szt.
3. Siedzisko dla niepełnosprawnych- 1 szt.
4. Lustro dla niepełnosprawnych- 1 szt.

### **Materiały**

- rury i kształtki stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200 łączone przez spawanie
- odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym fi 15 do temp. 100 st. C i ciśnieniu dopuszczalnym 6 bar,
- materiały i wyroby izolacyjne mają posiadać aprobatę techniczną, atest higieniczny, ocenę PZH,
- wszystkie urządzenia mają posiadać certyfikat CE zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej,
- materiały izolacyjne mają być przechowywane w pomieszczeniach, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Opakowania z wyrobami izolacyjnymi przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem,
- rury centralnego ogrzewania składować w stosach na równym podłożu na podkładkach drewnianych. Wszystkie urządzenia składować w zamkniętych magazynach.
- przechowywanie materiałów ma odbywać się w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

### **BRANŻA ELEKTRYCZNA**

1. Demontaż: opraw żarowych, plafonier, przycisków, gniazd, wyłączników, puszek wtynkowych, przewodów wtynkowych.
2. Wykucie bruzd pod przewody oraz ślepych otworów w ścianach.
3. Wykonanie przepustów kablowych przez ściany z cegły.
4. Przygotowanie podłoży i montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego i oświetleniowego, puszek instalacyjnych, łączników, czujnika obecności.
5. Układanie rur winidurowych wraz przeciągnięciem przewodów.
6. Układanie przewodów wtynkowych.
7. Montaż i podłączenie wentylatorów łazienkowych.
8. Zaprawienie bruzd.
9. Montaż opraw oświetleniowych.
10. Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia.
11. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:**

- Szczegółowy zakres prac wg załączonych przedmiarów i ślepych kosztorysów branżowych.
- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych prac remontowych w czasie trwania gwarancji – min 36 m-cy.
- Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

**Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać oględzin sprawdzających (wizji lokalnej).**

W celu przygotowania umowy na realizację powyższego zadania w ofercie prosimy podać:

- dane osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy,
- kwotę netto i brutto za wykonanie całego zadania,
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy,
- okres udzielonej gwarancji na wykonane prace i wymienione części – min. 36 m-cy.
- dane osoby uprawnionej do nadzorowania robót,
- załączyć do oferty przedmiar i szczegółowy kosztorys ofertowy w formacie ath lub pdf,
- załączyć do oferty podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wg załączonego do zapytania wzoru.

Termin płatności: 30 dni od przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, która wystawiona zostanie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót, co stanowi podstawę przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć poprzez platformę zakupową, w terminie określonym na platformie.

**Kontakt: poprzez platformę zakupową.**