



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 3

Egz.

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe: BRANŻA DROGOWA

Przedsięwzięcie: Remont drogi powiatowej nr 1506G na odcinku Łebcz - Gnieźdzewo

CPV – 45000000-7

**Inwestor: Powiat Pucki reprezentowany przez
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Nowak upr. nr POM/0138/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, sierpień 2020r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Nr konta: PKO BP S.A. 73 1020 1909 0000 3002 0176 1865

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000555263

Remont drogi powiatowej nr 1506G na odcinku Łebcz – Gnieźdźewo

PRZEDMIAR

Nr	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1	D-01.01.01	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	2,30
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
	D-01.02.01	Wycinka krzaków		
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków	kpl.	1,00
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	770,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	1 265,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników	mb.	737,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży	mb.	394,90
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
7	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	m ³	1 193,52
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
8	D - 02.03.01	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni.	m ³	54,61
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA		
	D - 02.04.01	Konstrukcja nawierzchni wymiany podbudowy		
9	D - 02.04.01	Piasek średni (k>8m/dobę), gr. 20 cm	m ²	378,00
10	D - 02.04.01	Geotkanina	m ²	378,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
11	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	5 654,81
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni (po frezowaniu)	m ²	13 948,36
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej	m ²	13 948,36
14	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 20cm	m ²	693,67
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm	m ²	4 961,13
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej na zjazdach	m ²	502,59
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem		
	D-04.04.02	Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdów bitumicznych		
17	D-04.04.02	mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.20cm	m ²	502,59
	D-04.04.02	Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej		
18	D-04.04.02	mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.20cm	m ²	191,08
	D-04.04.02	Konstrukcja nawierzchni poboczy		
19	D-04.04.02	mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm	m ²	4 296,20
	D-04.04.02	Konstrukcja nawierzchni chodników		
20	D-04.04.02	mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm	m ²	664,93
	D-04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego		
	D-04.06.01b	Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej		
21	D-04.06.01b	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 , gr. 24cm	m ²	348,55
	D-04.06.01b	Konstrukcja nawierzchni wymiany podbudowy		
22	D-04.06.01b	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 , gr. 25cm	m ²	378,00
	D-04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi		
	D-04.08.01	Konstrukcja remontu istniejącej jezdni – warstwa wyrównawcza		
23	D-04.08.01	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. zm. min. 3cm	Mg	2 146,63
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
	D-05.03.05b	Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdów		
24	D-05.03.05b	warstwa wiążąca – AC 11W 50/70, gr. 4cm	m ²	502,59
	D-05.03.05b	Konstrukcja nawierzchni wymiany podbudowy		
25	D-05.03.05b	warstwa wyrównawcza – AC 11W 50/70, gr. 3cm	m ²	448,88
	D-05.03.11	Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).		
26	D-05.03.11	Frezowanie jezdni na średnią grubość 3cm	m ²	3 566,67
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
	D-05.03.13	Konstrukcja remontu istniejącej jezdni		
27	D-05.03.13	warstwa ściernalna z SMA 11 50/70, gr. 4cm	m ²	13 948,36
	D-05.03.13	Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdów		
28	D-05.03.13	warstwa ściernalna z SMA 11 50/70, gr. 4cm	m ²	502,59

	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
	D-05.03.23	Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej			
29	D-05.03.23	warstwa ścieralna: kostka betonowa behaton fazowana koloru szarego, gr. 8cm		m²	191,08
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm			
	D-05.03.23	Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej			
30	D-05.03.23	warstwa ścieralna: kostka betonowa behaton fazowana koloru czerwonego, gr. 8cm		m²	348,55
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm			
	D-05.03.23	Konstrukcja remontu nawierzchni chodników			
31	D-05.03.23	warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru szarego, gr. 8cm		m²	664,93
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm			
	D-05.03.26	Wzmocnienie połączenia nawierzchni bitumicznych			
32	D-05.03.26	Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego, na nośniku z włókny polietylenowej		m²	448,88
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D-06.04.01	Rowy			
33		Oczyszczenie i odtworzenie rowów		mb	2 928,74
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome			
34	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		kpl.	1,00
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
35	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		kpl.	1,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,075m2 i podsypce piaskowej:			
36	D-08.01.01	łuk 0 < R ≤ 10	47,30	m	674,93
		łuk 10 < R ≤ 40	52,87		
		na prostej	574,76		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,036m2 i podsypce piaskowej:			
37	D-08.03.01	łuk 0 < R ≤ 10	12,26	m	358,92
		łuk 10 < R ≤ 20	0,00		
		na prostej	346,66		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
38	D-10.01.01	Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		kpl.	1,00
39	D-10.01.01	Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		kpl.	1,00
	D-10.01.02	Regulacja wysokościowa zjazdów i bram.			
40	D-10.01.02	Regulacja wysokościowa zjazdów i bram.		kpl.	1,00