

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Nazwy i kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
44113120-2 Płyty chodnikowe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45432210-9 Wykładanie ścian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Adres obiektu budowlanego: Raclawice

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Raclawice z siedzibą w 32-222 Raclawice, Raclawice 15

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-08-08

Nazwa obiektu lub robót: Urząd Gminy w Raclawicach, Raclawice 15, 32-222 Raclawice - ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa jednostki opracowującej: Barbara Filipowska-Karpow B.V.F.K. STUDIO ul.Rozrywka 20/12 31-419 Kraków

Data opracowania:
2024-08-08

Autor opracowania:
Wasilij Karpow,

Barbara Filipowska-Karpow,

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stolarka drzwiowa.
2	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe sanitariat.
3	Sanitariat dla petentów parter
4	INSTALACJE CO
5	WYPOSAŻENIE SANITARIATU
6	INSTALACJE SANITARNE WENTYLACYJNE - MONTAŻ
7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE PARTER
8	ROBOTYY REMONTOWE PARTER
9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIĘTRO
10	ROBOTYY REMONTOWE PIĘTRO
11	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WIATROŁAP
12	ROBOTYY REMONTOWE WIATROŁAP
13	ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPOCZNIKI
14	ROBOTYY REMONTOWE SPOCZNIKI
15	WYKONANIE ŚCIEŻEK DOTYKOWYCH

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna”		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stolarka drzwiowa.		
1.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru drzwi wejściowych(stolarki metalowej.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,57*2,06	3,234200	
		2,03*2,06	4,181800	
		RAZEM:	7,416000	m2 7,416
2	Element	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe sanitariat.		
2.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*0,86	1,229800	
		RAZEM:	1,229800	m2 1,2
2.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych	szt	2
2.3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokiennika	m	1
2.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,15+3,94+0,28+0,3+3,94+0,18)*2,59	22,766100	
		0,86*0,93	0,799800	
		(0,28+0,86+0,3)*0,5	0,720000	
		RAZEM:	24,285900	m2 24,3
2.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94	5,346580	
		RAZEM:	5,346580	m2 5,35
2.6	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94	5,346580	
		RAZEM:	5,346580	m2 5,35
2.7	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	(0,15+3,94+0,28+0,3+3,94+0,18)*2,59	22,766100	
		0,86*0,93	0,799800	
		(0,28+0,86+0,3)*0,5	0,720000	
	sufit	3,94*2,59	10,204600	
		RAZEM:	34,490500	m2 34,5
2.8	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1`km, gruz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24,3+5,35+5,35+34,5)*0,03	2,085000	
		RAZEM:	2,085000	m3 2,1
2.9	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km, gruz kr=14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24,3+5,35+5,35+34,5)*0,03	2,085000	
		RAZEM:	2,085000	m3 2,1
3	Element	Sanitariat dla petentów parter		
3.1	KNRW 202/2004/2	Zabudowy WC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1,5	3,000000	
		(1,5+1,5+2)*0,3	1,500000	
		RAZEM:	4,500000	m2 4,5
3.2	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94	5,346580	
		RAZEM:	5,346580	m2 5,35
3.3	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm ponad 25`mm, kr=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94	5,346580	
		RAZEM:	5,346580	m2 5,35

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.4	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	m2	5,35
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94		
		RAZEM:		
3.5	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa	m2	5,35
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94		
		RAZEM:		
3.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	5,35
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94		
		RAZEM:		
3.7	NNRNKB 202/1134/2 (1) analogia	Wykonanie hydroizolacji posadzek oraz ścian do wysokości 1m folia w płynie.	m2	14,9
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,357*3,94		
		1*(1,35+3,94+3,94+0,15+0,18)		
3.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity	m2	29,5
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,35*3,94		
		((1,35+3,94)*2*2,59)-(0,86*1,43+2)		
3.9	KNRW 401/812/4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju, płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV, antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.	m2	5,35
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,35		
		RAZEM:		
3.10	KNRW 202/840/6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30cmx60cm	m2	24,2
		Wyliczenie ilości robót:		
		((1,35+3,94)*2*2,59)-(0,86*1,43+2)		
		RAZEM:		
3.11	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	2
3.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	5,319
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,35*3,94		
		RAZEM:		
4	Element	INSTALACJE CO		
4.1	KNR 402/516/3	Wymiana grzejnika stalowego	kpl	1
4.2	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe termostatyczne	szt	1
5	Element	WYPOSAŻENIE SANITARIATU		
5.1	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
5.2	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
5.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii	szt	1
5.4	KNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym	kpl	1
5.5	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	szt	1
5.6	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych	kpl	1
5.7	KNR GEBERIT 215/103/2	Stelaż pod sedes dla potrzeb osób niepełnosprawnych	kpl	1
5.8	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	szt	2
5.9	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny stal nierdzewna matowana	szt	1
6	Element	INSTALACJE SANITARNE WENTYLACYJNE - MONTAŻ		
6.1	KNR 5/410/1	Wentylator sufitowy	szt	1
7	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE PARTER		
7.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi folia 10szt	m2	22
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,2*10		
		RAZEM:		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	46,05
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82*1,1		
		RAZEM:		
7.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	46,05
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82*1,1		
		RAZEM:		
8	Element	ROBOTYY REMONTOWE PARTER		
8.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%	m2	147,816
		Wyliczenie ilości robót:		
		((((23+1,82)*2)*2,9)-(18*2+2)		
		23*1,82		
8.2	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	147,816
		Wyliczenie ilości robót:		
		((((23+1,82)*2)*2,9)-(18*2+2)		
		23*1,82		
8.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity	m2	147,8
		Wyliczenie ilości robót:		
		((((23+1,82)*2)*2,9)-(18*2+2)		
		23*1,82		
8.4	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi - farba zmywalna	m2	147,816
		Wyliczenie ilości robót:		
		((((23+1,82)*2)*2,9)-(18*2+2)		
		23*1,82		
8.5	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	41,860
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
8.6	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	41,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
8.7	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2	m2	41,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
8.8	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	m2	41,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
8.9	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa	m2	41,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
8.10	KNRW 401/812/4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.	m2	41,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82		
		RAZEM:		
9	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIĘTRO		
9.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi folia 18szt	m2	40
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,2*18		
		RAZEM:		
9.2	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	m2	4
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2		
		RAZEM:		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
9.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23*1,82*1,1	46,046000	
		RAZEM:	46,046000	m2 46,05
9.4	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,31*1,72*1,1	59,238520	
		RAZEM:	59,238520	m2 59,24
10	Element	ROBOTY REMONTOWE PIĘTRO		
10.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,31*1,72*1,1	59,238520	
		((31,31+1,72)*2*2,83)-40	146,949800	
		RAZEM:	206,188320	m2 206,188
10.2	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,31*1,72*1,1	59,238520	
		((31,31+1,72)*2*2,83)-40	146,949800	
		RAZEM:	206,188320	m2 206,188
10.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,31*1,72*1,1	59,238520	
		((31,31+1,72)*2*2,83)-40	146,949800	
		RAZEM:	206,188320	m2 206,2
10.4	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi - farba zmywalna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,31*1,72*1,1	59,238520	
		((31,31+1,72)*2*2,83)-40	146,949800	
		RAZEM:	206,188320	m2 206,188
10.5	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,853
10.6	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,85
10.7	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,85
10.8	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,85
10.9	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,85
10.10	KNRW 401/812/4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*31,31	53,853200	
		RAZEM:	53,853200	m2 53,85
11	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WIATROLAP		
11.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi folia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,2	2,200000	
		RAZEM:	2,200000	m2 2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
11.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,81*2,53	7,109300	
		1,15*2,81	3,231500	
		0,43*1,57	0,675100	
		1,78*0,5	0,890000	
		2,03*0,5	1,015000	
		RAZEM:	12,920900	m2 12,92
11.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,81*2,53	7,109300	
		1,15*2,81	3,231500	
		0,43*1,57	0,675100	
		1,78*0,5	0,890000	
		2,03*0,5	1,015000	
		RAZEM:	12,920900	m2 12,92
12	Element	ROBOTY REMONTOWE WIATROŁAP		
12.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,59*2,6	45,734000	
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	58,654000	m2 58,654
12.2	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,59*2,6	45,734000	
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	58,654000	m2 58,654
12.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,59*2,6	45,734000	
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	58,654000	m2 58,7
12.4	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych - farba zmywalna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,59*2,6	45,734000	
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	58,654000	m2 58,654
12.5	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.6	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.7	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.8	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.9	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.10	KNRW 401/812/4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,92	12,920000	
		RAZEM:	12,920000	m2 12,92
12.11		Montaż drzwi przesównych x2 oraz stolarki drzwiowej stalowej	kpl	1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
13	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPOCZNIKI		
13.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4
13.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,82*1,7	4,794000	
		2,82*1,7	4,794000	
		RAZEM:	9,588000	m2 9,59
13.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,82*1,7	4,794000	
		2,82*1,7	4,794000	
		RAZEM:	9,588000	m2 9,59
14	Element	ROBOTY REMONTOWE SPOCZNIKI		
14.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2*2,85	9,690000	
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	19,280000	m2 19,280
14.2	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2*2,85	9,690000	
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	19,280000	m2 19,280
14.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2*2,85	9,690000	
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	19,280000	m2 19,3
14.4	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych - farba zmywalna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2*2,85	9,690000	
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	19,280000	m2 19,280
14.5	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2*2,85	9,690000	
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	19,280000	m2 19,280
14.6	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	9,590000	m2 9,59
14.7	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	9,590000	m2 9,59
14.8	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	9,590000	m2 9,59
14.9	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	9,590000	m2 9,59
14.10	KNRW 401/812/4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,59	9,590000	
		RAZEM:	9,590000	m2 9,59

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
15	Element	WYKONANIE ŚCIEŻEK DOTYKOWYCH		
15.1	KNRW 401/812/ 4 analogia	Wykonanie sieżki dotykowej listwy ze stali nierdzewnej 280mmx 25mm(lub 35mm)x3,5mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		860	860,000000	
		RAZEM:	860,000000	szt 860,00
15.2	KNRW 401/812/ 4 analogia	Wykonanie sieżki dotykowej guzki ze stali nierdzewnej średnica 35mm lub 25 mm h=3,5mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4574	4 574,000000	
		RAZEM:	4 574,000000	szt 4 574,00
15.3	KNR 231/807/1	Rozebranie kostki betonowej przed wejściem	m2	0,5
15.4	KNR 231/511/3 (2) analogia	Wykonanie zewnętrznego oznakowania sensorycznego z płyt integracyjno-ostrzegawczych betonowych 30cmx30cmx8cm	szt	5

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją p.n : „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna” . w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w opracowaniu p.t:Przedmiar robót” „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna” " i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od opracowania p.t: Przedmiar robót „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi' 15	szt	1
2.	Blachowkręty	szt	62,46
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5' cm	szt	4
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,06264
5.	Drzwi wewnętrzne	szt	1
6.	drzwi zewnętrzne	szt	1
7.	Farba emulsyjna	kg	55,13537
8.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała	dm3	1,46804
9.	Farba zmywalna	dm3	119,21489
10.	Folia PVC	m2	13,3956
11.	Gips budowlany szpachlowy	t	1,41244
12.	Gips budowlany szpachlowy	kg	5,94
13.	Grunt głębokopenetrujący CT17 CERESIT	dm3	2,6595
14.	Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-2	kpl	1
15.	guzki ze stali nierdzewnej średnica 35mm lub 25 mm h=3,5mm	szt	4 574
16.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,52704
17.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	18,27
18.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi' 15' mm	szt	3
19.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi' 32' mm	szt	1
20.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi' 100' mm	szt	1
21.	Kostka brukowa betonowa grubości 8' cm, kolorowa	szt	5,125
22.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x21' cm	szt	2
23.	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	9,225
24.	Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,42
25.	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	29,28
26.	listwy ze stali nierdzewnej 280mmx25mm(lub 35 mm.)	szt	971,8
27.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	10,50345
28.	Masa fugowa	kg	37,071
29.	Masa klejąca (sucha mieszanka)	kg	333,639
30.	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1
31.	montaż drzwi	kpl	1
32.	Piasek	m3	0,409
33.	Piasek do zapraw	m3	0,01
34.	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5' mm	m2	4,725
35.	Płyta z wełny mineralnej	m2	4,635
36.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 60x60' cm	m2	139,6341
37.	Płytki ścienne	m2	25,41
38.	Powłoka uszczelniająca FOLIA W PŁYNIE	dm3	9,834
39.	Preparat gruntujący	dm3	26,86173
40.	Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej	szt	3
41.	rura aluminiowa	m	3
42.	Sedes z tworzywa sztucznego	kpl	1
43.	Siatka stalowa zgrzewana	m2	126,0414
44.	stelaż	kpl	1
45.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	6,05
46.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	KG	1 007,0955
47.	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1
48.	Sznur konopny smołowany	kg	0,09
49.	Środek impregacyjny-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy	dm3	102,6535
50.	Śruby kotwiące	szt	1
51.	Taśma samoprzylepna	m	10,188
52.	Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych	szt	2
53.	Umywalki porcelanowe	szt	1
54.	wentylator	szt	1
55.	Woda	m3	0,00387
56.	Woda przemysłowa	m3	0,135
57.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1
58.	Wsporniki ścienne do elementu	kpl	1
59.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	5,95607
60.	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	1,77957
61.	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,18141
62.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	68,728
63.	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,23324
64.	Zawory grzejnikowe termostatyczne	SZT	1

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Spis działów przedmiaru robót	2
C. Przedmiar robót	3
1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stolarka drzwiowa	3
1.1. Wykucie z muru drzwi wejściowych(stolarki metalowej).	3
2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe sanitariat	3
2.1. Zabezpieczenie okien folia	3
2.2. Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych	3
2.3. Wykucie z muru, podokiennika	3
2.4. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	3
2.5. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	3
2.6. Zerwanie posadzki cementowej	3
2.7. Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	3
2.8. Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz	3
2.9. Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz kr=14	3
3. Sanitariat dla petentów parter	3
3.1. Zabudowy WC	3
3.2. Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm	3
3.3. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2	3
3.4. Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	4
3.5. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa	4
3.6. Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	4
3.7. Wykonanie hydroizolacji posadzek oraz ścian do wysokości 1m folia w płynie	4
3.8. Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity	4
3.9. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie	4
3.10. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30cmx60cm	4
3.11. Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krątek wentylacyjnych	4
3.12. Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi wewnątrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	4
4. INSTALACJE CO	4
4.1. Wymiana grzejnika stalowego	4
4.2. Zawory grzejnikowe termostatyczne	4
5. WYPOSAŻENIE SANITARIATU	4
5.1. Demontaż umywalki	4
5.2. Demontaż ustępu z miską fajansową	4
5.3. Demontaż baterii	4
5.4. Umywalka pojedyncza porcelanowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym	4
5.5. Bateria umywalkowa jednouchwytna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4
5.6. Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4
5.7. Stelaż pod sedes dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4
5.8. Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	4
5.9. Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny stal nierdzewna matowana	4
6. INSTALACJE SANITARNE WENTYLACYJNE - MONTAŻ	4
6.1. Wentylator sufitowy	4
7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE PARTER	4
7.1. Zabezpieczenie drzwi folia 10szt	4
7.2. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	5
7.3. Zerwanie posadzki cementowej	5
8. ROBOTY REMONTOWE PARTER	5
8.1. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%	5
8.2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	5
8.3. Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity	5
8.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych - farba zmywalna	5
8.5. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	5
8.6. Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm	5
8.7. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2	5
8.8. Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	5
8.9. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa	5
8.10. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie	5
9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIĘTRO	5
9.1. Zabezpieczenie drzwi folia 18szt	5
9.2. Zabezpieczenie okien folia	5
9.3. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	6
9.4. Zerwanie posadzki cementowej	6
10. ROBOTY REMONTOWE PIĘTRO	6
10.1. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%	6
10.2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	6
10.3. Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity	6
10.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych - farba zmywalna	6
10.5. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	6
10.6. Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm	6
10.7. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2	6
10.8. Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	6
10.9. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa	6
10.10. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie	6
11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE WIATROŁAP	6

11.1. Zabezpieczenie drzwi folia.	6
11.2. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej.	7
11.3. Zerwanie posadzki cementowej.	7
12. ROBOTY REMONTOWE WIATROŁAP.	7
12.1. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%.	7
12.2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm.	7
12.3. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity.	7
12.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi - farba zmywalna.	7
12.5. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych.	7
12.6. Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm.	7
12.7. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2.	7
12.8. Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną.	7
12.9. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa.	7
12.10. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.	7
12.11. Montaż drzwi przesównych x2 oraz stolarki drzwiowej stalowej.	7
13. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPOCZNIKI.	8
13.1. Zabezpieczenie okien folia.	8
13.2. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej.	8
13.3. Zerwanie posadzki cementowej.	8
14. ROBOTY REMONTOWE SPOCZNIKI.	8
14.1. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%.	8
14.2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm.	8
14.3. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity.	8
14.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi - farba zmywalna.	8
14.5. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych.	8
14.6. Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm.	8
14.7. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2.	8
14.8. Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną.	8
14.9. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 30 MPa.	8
14.10. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na kleju , płytki gresowe 60x60 cm odporne na ścieranie IV , antypoślizgowe R9 szare barwione w masie.	8
15. WYKONANIE ŚCIEŻEK DOTYKOWYCH.	9
15.1. Wykonanie sieżki dotykowej listwy ze stali nierdzewnej 280mmx 25mm(lub 35mm)x3,5mm.	9
15.2. Wykonanie sieżki dotykowej guzki ze stali nierdzewnej średnica 35mm lub 25 mm h=3,5mm.	9
15.3. Rozebranie kostki betonowej przed wejściem.	9
15.4. Wykonanie zewnętrznego oznakowania sensorycznego z płyt integracyjno-ostrzegawczych betonowych 30cmx30cmx8cm.	9
D. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.	10
E. Zestawienie materiałów.	11
F. Spis treści.	12