

PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-002

CPV:

Budowa: Modernizacja drogi gminnej Mnichowo - Skierszewo
Obiekt: Droga gminna nr 287003P dz. nr 68 obr. Mnichowo, dz. nr 53, 46 obr.
Skierszewo
Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniową o długości
1700 mb
Lokalizacja: m. Mnichowo i m. Skierszewo gm. Gniezno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Przemysław Lewandowski

Data opracowania przedmiaru: 26-08-2020

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-002

CPV:
Budowa: Modernizacja drogi gminnej Mnichowo - Skierszewo
Obiekt: Droga gminna nr 287003P dz. nr 68 obr. Mnichowo, dz. nr 53, 46 obr.
Skierszewo
Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniową o długości
1700 mb
Lokalizacja: m. Mnichowo i m. Skierszewo gm. Gniezno

PRZEDMIAR 010-20-002

Strona 1

26-08-2020

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	CPV 45000000-7: Roboty budowlane
---	----------------------------------

PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-002

CPV:

Budowa: Modernizacja drogi gminnej Mnichowo - Skierszewo
 Obiekt: Droga gminna nr 287003P dz. nr 68 obr. Mnichowo, dz. nr 53, 46 obr. Skierszewo
 Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniową o długości 1700 mb
 Lokalizacja: m. Mnichowo i m. Skierszewo gm. Gniezno

PRZEDMIAR 010-20-002

Strona 1

26-08-2020
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 4500000-7: Roboty budowlane			
1	1	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - Zebranie 20 cm (część ziemi do wykorzystania na miejscu na usypanie pobocza, brakująca ilość ziemi z zadania nr 1 w m. Obora)	m ³	96,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wybrane odcinki	<i>Obliczenie ilości</i> 120*4,0*0,2	96,000
1	2	KNR 231-01-09-03-00	Wykonanie warstwy stabilizacji C3/4 grubości 15 cm	m ²	480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Stabilizacja słabych gruntów	<i>Obliczenie ilości</i> 120*4,0	480,000
1	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	6800,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przedmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 1700*4,0	6800,000
1	4	KNR 231-01-14-05-00	Wyrównanie lokalnych nierówności z kruszywa łamanego grub 0/63 mm śrnia grubość 15 cm	m ²	700,000
1	5	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm frakcji 0/63 mm	m ²	6800,000
1	6	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm 0/31,5 mm do grub 20 cm. Krotność = 0,625	m ²	6800,000
1	7	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - Uzupelnienie poboczy gruntem materialem z korytowania (szerokość poboczy 0,50 m)	m ²	1700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Formowanie poboczy - materiał z korytowania oraz z Zadania nr 1 w m. Obora	<i>Obliczenie ilości</i> 1700*2*0,5	1700,000