



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.03.2023

Główczyce, dnia 2 marca 2023 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach”.

Zamawiający, Gmina Główczyce, zawiadamia, iż wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego czy wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu na sfinansowanie inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu na finansowanie inwestycji.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie realizacji prac w okresach miesięcznych? Z uwagi na konieczność finansowania inwestycji poprzez kredyt, bank udzielający kredytu jest zainteresowany co miesięczną weryfikacją postępu prac, potwierdzoną przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Realizacja prac winna przebiegać zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie obiektów, które w OPZ oraz PFU zostały opisane jako „zbędne obiekty do wyburzenia” celem zagwarantowania złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Koncepcja nie zakładała wyburzenia istniejących obiektów, natomiast zakładała likwidację istniejącej studzienki na terenie głównej przepompowni ścieków.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie wyposażenia konserwacyjnego jako Wykonawca winien skalkulować w wycenie ofertowej

Odpowiedź:

Myjka ciśnieniowa przemysłowa, pojemniki ze stali kwasoodpornej na skrawki (4 szt.) o pojemności 300 l każdy, kosiarka spalinowa 4,5 kW, kosa spalinowa 1,8 kW.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami OPZ i PFU, gdzie w obydwu dokumentach jako nowe obiekty do wykonania są wskazane zbiornik retencyjny oraz zbiornik retencyjnych ścieków dowożonych oraz zapisami koncepcji gdzie jest mowa tylko o zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych. W przypadku konieczności wykonania dwóch oddzielnych zbiorników zwracamy się o podanie parametrów oraz wyposażenia zbiornika retencyjnego, który nie został uwzględniony w koncepcji.

Odpowiedź:

Koncepcja zakładała wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych na którym miała być zlokalizowana stacja zlewcza. Koncepcja nie zakładała wykonywania drugiego zbiornika retencyjnego.

Pytanie 6:

Mając na uwadze, że Zamawiający opisuje dane wyjściowe do projektowania zawarte w PFU oraz koncepcji jako pomocnicze i oczekuje od Wykonawcy przygotowania wyceny z założeniem, że podane dane mogą być odmienne od rzeczywistych (konieczność wykonania przez Wykonawcę własnych badań) zwracamy się z prośbą o wskazanie procentowej wartości buforowej, która będzie stanowić podstawę do dochodzenia zwiększenia kwoty kontraktowej w przypadku przekroczenia wskazanego przez Zamawiającego prognozy. Zgodnie z PZP warunki postępowania winny być opisane w sposób jednoznaczny i Wykonawca nie może brać na siebie ryzyka zwiększenia przepustowości urządzeń a co za tym idzie ich wartości, w przypadku zbyt dużej rozbieżności danych wyjściowych a tych, które zostaną przebadane przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje zwiększenia przepustowości modernizowanej oczyszczalni ścieków.

Pytanie 7:

W związku z koniecznością wykonania ekspertyz konstrukcyjnych obiektów istniejących zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy je wykonać tylko dla obiektów modernizowanych tj.:

- Reaktory biologiczne ciąg AiB
- Budynek techniczny
- Stanowisko mechanicznego oczyszczania ścieków
- Pompownia własna
- Przepompownia ścieków surowych
- Składowisko osadu

Odpowiedź:

Na podstawie zebrania Wykonawców Wykonawca mógł określić stan techniczny obiektów kubaturowych, a obiekty inżynierskie zalane ściekami (reaktor, pompownie) można zweryfikować po opróżnieniu - w trakcie realizacji.

Pytanie 8:

W związku z koniecznością wykonania ekspertyz konstrukcyjnych obiektów istniejących zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wykazania szerszego zakresu robót niż ten zawarty w dokumentach przetargowych lub



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

odmiennego stanu technicznego, którego nie można było stwierdzić na podstawie dokumentów przetargowych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. roboty wynikające z odmiennego stanu niż zawarty w dokumentacji przetargowej zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

W przypadku wykazania ekspertyzami szerszego zakresu robót niż zawartego w dokumentacji przetargowej prace będą zakwalifikowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji archiwalnej wraz z rysunkami istniejących obiektów.

Odpowiedź:

Dokumentacja archiwalna w wersji papierowej znajduje się w zasobach Inwestora. Do wglądu w siedzibie Inwestora w godzinach pracy urzędu Gminy.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymienione w OPZ „wymagania Zamawiającego” zostały w sposób wyczerpujący opisane w dokumentach przetargowych.

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty dołączone do postępowania przetargowego stanowią wymagania Zamawiającego.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o informację czy w ramach robót budowlanych należy przewidzieć wymianę przykrycia reaktora na nowe.

Odpowiedź:

W ramach robót budowlanych przewidziano tylko uzupełnienie przykryć reaktora.

Pytanie 13:

Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie armatury, która ma zostać wyposażona w napędy elektryczne wraz z podaniem typu napędów (on/off czy regulacyjny)?

Odpowiedź:

ONA SCHEMACIE TECHNOLOGICZNYM ZAŁĄCZONYM DO KONCEPCJI JEST WSKAZANA ARMATURA, KTÓRA MA BYĆ WYPOSAŻONA W NAPĘDY ELEKTRYCZNE.

DOKŁADNA ILOŚĆ ORAZ TYP NAPĘDÓW POWINNA BYĆ SPRECYZOWANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONYWANEJ W RAMACH KONTRAKTU.

Pytanie 14:

Zwracamy się z prośbą o informację czy koryta odpływowe i deflektory oraz zastawki również podlegają wymianie na nowe.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź:

Koryta odpływowe, deflektory i zastawki nie podlegają wymianie.

Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów strumienicy przewidzianej do zamontowania w zbiorniku retencyjnym

Odpowiedź:

Strumienica mieszająca w skład której wchodzi:

- strumienicowy samozasysający zatapialny zestaw do napowietrzania ścieków w stacjonarnej wersji instalacyjnej,
- zatapialna pompa z silnikiem elektrycznym,
- zestaw rur ssawnych,
- przekaźnik do monitorowania czujników pompy.

Pytanie 16:

Zwracamy się z prośbą o podanie przepływu stacji zlewnej ścieków dowożonych

Odpowiedź:

Wydajność kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych - do 100 m³/h.

Pytanie 17:

Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie czy należy przewidzieć wymianę transformatora, niejednoznaczne zapisy SWZ.

Odpowiedź:

Na etapie koncepcji nie zakładano wymiany.

Pytanie 18:

Z uwagi na istotny wpływ na cenę ofertową wyjaśnień na powyższe zapytania zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 24 lutego 2023 roku dokonał zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania ofert wskazując 16 marca 2023 roku godzina 9:00.

Pytanie 19:

Mając na uwadze zapis Rozdział XV pkt 2 ppkt.4b) skierują do realizacji zamówienia osoby, które będą pełniły następujące funkcje

- a) kierownik budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadającego się co najmniej 5 letnie doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich 5 lat o przepustowości nie mniejszej niż 500 m³.
- b) kierownika robót budowlanych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) i posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę lub dopuszczenie w/w warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu na następujący:

- c) kierownik budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia posiadającego się co najmniej 5 letnie doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich 5 lat o przepustowości nie mniejszej niż 500 m³ ,
- d) kierownika robót budowlanych lub kierownika robót sanitarnych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) i posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą o informację czy kolektor sprężonego powietrza i armaturę na nim zamontowaną należy wymienić na nowe.

Odpowiedź:

Armaturę należy wymienić a rurociągi pozostawić.

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą o informację czy istniejące napędy elektryczne na rurociągu sprężonego powietrza należy wymienić na nowe.

Odpowiedź:

Istniejące napędy należy wymienić na nowe.

Pytanie 22:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił schemat technologiczny.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głównicyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Pytanie 23:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania należy przewidzieć dostosowanie budynku technicznego do obowiązujących warunków technicznych w zakresie dopuszczalnych współczynników przenikania ciepła.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dostosowania budynku technicznego do obowiązujących warunków technicznych w zakresie dopuszczalnych współczynników przenikania ciepła.

Pytanie 24:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wymienić złoża filtrów żwirowych.

Odpowiedź:

Tak, należy wymienić złoża filtrów żwirowych.

Pytanie 25:

Zwracamy się z prośbą o podanie budowy z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji istniejącego filtra żwirowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną w swojej siedzibie.

Pytanie 26:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że w ramach przedmiotowego postępowania należy przewidzieć instalację biogazu jak wskazują na to zapisy PFU, brak w koncepcji i OPZ.

Odpowiedź:

Na terenie oczyszczalni ścieków nie ma instalacji biogazu.

Pytanie 27:

Czy w ramach modernizacji stacji odwadniania należy wymienić linię higienizacji osadów, brak informacji w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Linia higienizacji osadów wraz z osprzętem należy wymienić.

Pytanie 28:

Prosimy o załączenie geologii z projektu budowy istniejącej oczyszczalni.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił projekt geotechniczny.

Pytanie 29:

Czy istnieją rysunki z projektu z fazy realizacji istniejącej oczyszczalni – prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje w/w dokumentacją.

Pytanie 30:

Prosimy o załączenie decyzji pozwolenia na zrzut ścieków, danych dotyczących transformatora zasilającego oraz operatu.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada danych dotyczących transformatora zasilającego.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ jako przepustowość oczyszczalni dotyczy przepływów maksymalnych dobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:

Na jakiej głębokości jest posadowiony kratopiaskownik przed przepompownią główną?

Odpowiedź:

Koncepcja zakładała głębokość posadowienia kratopiaskownika ok. 3-4 m.

Pytanie 33:

W związku z tym, że na urządzenia typu sitopiaskownik, kratopiaskownik jest wielu producentów – dostawców, Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź, czy parametry urządzeń sitopiaskownika, kratopiaskownika mają być zgodne z PFU?

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż parametry urządzeń mają być zgodne z PFU.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące podczas przygotowywania oferty.

WÓJT
Danuta May

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>

2. A/a.