

A2-0-Rzut kondygnacji P00 Typy i wykończenia ścian
1 : 200

Zestwienie typów wykończeń ścian P00

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P00.ADM.1	Sala seminaryjna	SWM-2
P00.ADM.2	Pom. pomocnicze sali sem.	SWM-2
P00.AIT.1	Śluza u-f	SWM-1
P00.AIT.2	Brudownik / mag. brudny	SWM-4
P00.AIT.3	Śluza u-f	SWM-1
P00.AIT.4	Sala IT 4 stan.	SWM-2
P00.AIT.5	Przedsionek WC	SWM-6
P00.AIT.6	WC personelu	SWM-6
P00.AIT.7	Pok. lekarski	SWM-2
P00.AIT.8	Mag. czysty	SWM-1
P00.AIT.9	Komunikacja	SWM-1
P00.AIT.10	Nadzór pielęgniarski	SWM-1
P00.CBK.1	Dyżurka lekarska	SWM-2
P00.CBK.1a	Przedsionek	SWM-1
P00.CBK.2	Sala pacjentów	SWM-1
P00.CBK.3	Pom. przygotowania piel.	SWM-3
P00.CBK.4	Pom. porządkowe	SWM-4
P00.CBK.5	Łazienka	SWM-6
P00.CBK.6	Sala pacjentów	SWM-1
P00.CBK.7	Mag. czysty	SWM-1
P00.CBK.8	Łazienka	SWM-6
P00.CBK.9	Brudownik	SWM-4
P00.CBK.10	Pok. przech. próbek	SWM-3
P00.CBK.11	Mag. leków	SWM-1
P00.CBK.12	Laboratorium	SWM-3
P00.CBK.13	WC NPS.	SWM-6
P00.CBK.14	Gab. zabiegowy	SWM-3
P00.CBK.15	Pok. konsultacji	SWM-2
P00.CBK.16	Pok. pielęgniarski	SWM-2
P00.CBK.17	Pok. dyrektora	SWM-2
P00.CBK.18	Administracja	SWM-2
P00.CBK.19	Archiwum	SWM-2
P00.CBK.20	Łazienka	SWM-6
P00.CBK.21	Punkt pielęgniarski	SWM-1
P00.CBK.22	Pok. monitoringu	SWM-2
P00.CBK.23	Komunikacja	SWM-1
P00.CBK.24	Poczekalnia	SWM-1
P00.CBK.25	Komunikacja	SWM-1
P00.CD.1	Sala wystawiennicza budynku CD	SWM-1
P00.COK.1	Sala seminaryjna	SWM-2
P00.COK.2	Telemonitoring	SWM-1
P00.COK.3	Magazyn	SWM-1
P00.COK.4	Korytarz	SWM-1
P00.COK.5	Przedsionek WC	SWM-6
P00.COK.6	WC	SWM-6
P00.COK.7	Pom. socjalne	SWM-1
P00.COK.8	Call center	SWM-2
P00.HEM.1	Pom. tech.	SWM-5
P00.HEM.2	Magazyn	SWM-1
P00.HEM.3	Angiograf jednopłaszczyznowy	SWM-3
P00.HEM.4	Sterownia	SWM-3
P00.HEM.5	Angiograf dwupłaszczyznowy	SWM-3
P00.HEM.6	Pom. tech.	SWM-5
P00.HEM.7	Magazyn	SWM-1
P00.HEM.8	Pom. przyg. pacjentów	SWM-1
P00.HEM.9	Pok. kierownika	SWM-2
P00.HEM.10	Pok. lekarski	SWM-2
P00.HEM.11	WC NPS.	SWM-6
P00.HEM.12	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P00.HEM.13	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P00.HEM.14	Pok. techniczny	SWM-2
P00.HEM.15	Brudownik	SWM-4
P00.HEM.16	WC	SWM-6
P00.HEM.17	Komunikacja	SWM-1
P00.HEM.18	Pok. pielęgniarski	SWM-2
P00.IP.1	Sala obserwacji	SWM-1
P00.IP.2	Segregacja medyczna	SWM-3
P00.IP.3	Rejestracja	SWM-1
P00.IP.4	Poczekalnia	SWM-1
P00.IP.5	WC NPS.	SWM-6
P00.IP.6	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.7	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.8	WC M.	SWM-6
P00.IP.9	WC D.	SWM-6
P00.IP.10	Gab. lekarski	SWM-2
P00.IP.12	Gab. pobrań	SWM-3
P00.IP.14	Śluza u-f	SWM-1
P00.IP.15	Izolatka	SWM-3
P00.IP.16	Kabina hig. - sanit.	SWM-6
P00.IP.17	Gab. zabiegowy	SWM-3
P00.IP.18	Gab. ginekologiczny	SWM-3
P00.IP.19	Poczekalnia	SWM-1
P00.IP.20	Gab. pediatryczny	SWM-3
P00.IP.21	Gab. chirurgiczny	SWM-3
P00.IP.22	Gab. chirurgiczny	SWM-3
P00.IP.23	Kabina hig. - sanit.	SWM-6
P00.IP.25	Magazyn	SWM-1
P00.IP.26	Pom. porządkowe	SWM-4
P00.IP.27	Gab. urologiczny	SWM-3
P00.IP.28	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P00.IP.29	Ciemnia	SWM-1
P00.IP.30	Gab. okulistyczny	SWM-3
P00.IP.31	Gab. chirurgiczny	SWM-3
P00.IP.32	Gab. laryngologiczny	SWM-3
P00.IP.33	Gab. badań	SWM-3
P00.IP.34	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.35	Łazienka	SWM-6
P00.IP.36	Pom. socjalne	SWM-1
P00.IP.37	WC M.	SWM-6
P00.IP.38	WC NPS.	SWM-6
P00.IP.39	Łazienka	SWM-6
P00.IP.41	WC D.	SWM-6
P00.IP.42	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.43	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.44	WC personelu M.	SWM-6
P00.IP.45	Magazyn	SWM-1
P00.IP.46	WC personelu D.	SWM-6
P00.IP.47	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.48	Gab. gastroskopii / retroskopii	SWM-3
P00.IP.49	Gab. bronchskopii / laryngoskopii	SWM-3
P00.IP.50	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P00.IP.51	Poczekalnia	SWM-1
P00.IP.52	Gab. USG	SWM-3
P00.IP.53	Magazyn	SWM-1
P00.IP.54	Gab. USG	SWM-3
P00.IP.55	Sala zabiegowa	SWM-3
P00.IP.56	Mag. sprzętów	SWM-1
P00.IP.57	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P00.IP.58	Gipsownia	SWM-1
P00.IP.59	Sala zabiegowa	SWM-3
P00.IP.60	Mag. leków	SWM-1
P00.IP.61	Poczekalnia	SWM-1
P00.IP.62	Kabina	SWM-3
P00.IP.63	Kabina	SWM-3
P00.IP.64	Sterownia	SWM-3
P00.IP.65	Gab. RTG	SWM-3
P00.IP.66	Zaplecze	SWM-1
P00.IP.67	Przedsionek WC	SWM-6
P00.IP.68	WC personelu	SWM-6
P00.IP.69	Segregacja medyczna	SWM-3
P00.IP.70	WC	SWM-6
P00.IP.71	Brudownik / mag. brudny	SWM-4
P00.IP.72	Pom. ochrony	SWM-2
P00.IP.74	lobby studenci	SWM-1
P00.IP.75	Sala resuscytacyjno - zabiegowa	SWM-3
P00.IP.76	Magazyn	SWM-1
P00.IP.77	Kabina	SWM-3
P00.IP.79	Kabina	SWM-3
P00.IP.80	Pom. tech.	SWM-5
P00.IP.81	Mag. depozyty	SWM-1
P00.IP.82	Brudownik	SWM-4
P00.IP.83	Magazyn	SWM-1
P00.IP.84	Pok. opisowy	SWM-2

Zestwienie typów wykończeń ścian P00

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P00.IP.85	Pom. socjalne	SWM-1
P00.IP.86	Korytarz	SWM-1
P00.IP.88	Brudownik	SWM-4
P00.IP.94	Mag. czysty	SWM-1
P00.IP.96	Pok. lekarski	SWM-2
P00.IP.97	Łazienka	SWM-6
P00.IP.98	Łazienka	SWM-6
P00.IP.99	Pok. pielęgniarski	SWM-2
P00.IP.100	Gab. piel. oddziałowej	SWM-2
P00.IP.101	Łazienka	SWM-6
P00.IP.102	Łazienka	SWM-6
P00.IP.103	Dyżurka pielęgniarska	SWM-2
P00.IP.104	Dyżurka lekarska	SWM-2
P00.IP.105	Łazienka	SWM-6
P00.IP.106	Łazienka	SWM-6
P00.IP.107	Gab. kierownika	SWM-2
P00.IP.108	Sekretariat	SWM-2
P00.IP.109	Hol	SWM-1
P00.IP.110	Pom. elektryczne	SWM-5
P00.IP.111	Hol	SWM-1
P00.IP.112	Pom. teletechniczne	SWM-5
P00.IP.113	Ciepła sień	
P00.IP.114	Pom. ekipy ratunkowej	SWM-2
P00.IP.115	Pom. dekontaminacji	SWM-3
P00.IP.116	Wiatrołap	SWM-1
P00.IP.117	Wózki transportowe	SWM-1
P00.IP.118	Łazienka	SWM-6
P00.IP.119	Mag. sprzętów	SWM-1
P00.IP.120	Mag. wyr. medycznych i prod. leczniczych	SWM-1
P00.IP.121	Gab. RTG	SWM-3
P00.IP.122	Sterownia	SWM-3
P00.IP.123	Kabina	SWM-3
P00.IP.124	Kabina	SWM-3
P00.IP.125	Wstępna IT	SWM-3
P00.IP.126	Angiograf dwupłaszczyznowy	SWM-3
P00.IP.127	Pok. opisowy	SWM-2
P00.IP.128	CT	SWM-1
P00.IP.129	Sterownia	SWM-3
P00.IP.130	Pom. przyg. pacjentów	SWM-1
P00.IP.132	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P00.IP.134	Pok. pielęgniarski	SWM-2
P00.IP.135	Magazyn	SWM-1
P00.IP.136	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.137	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.138	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.139	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.140	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.141	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.142	Magazyn	SWM-1
P00.IP.143	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.144	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.145	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.146	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.147	Komunikacja	SWM-1
P00.IP.148	Pom. porządkowe	SWM-4
P00.IP.149	Gab. pobrań	SWM-3
P00.KL.1	Klatka Schodowa 1	SWM-1
P00.KL.2	Klatka Schodowa 2	SWM-1
P00.KL.3	Klatka Schodowa 3	SWM-1
P0.KL.4	Klatka schodowa 4	SWM-1
P0.KL.5	Klatka schodowa 5	SWM-1
P00.KO.1	Komunikacja	SWM-1
P00.KO.2	Komunikacja	SWM-1
P00.PGO.1	Gab. diagnostyczno - zabiegowy	SWM-3
P00.PGO.2	Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach	SWM-3
P00.PGO.3	Gab. diagnostyczno - zabiegowy	SWM-3
P00.PGO.4	Pok. przygotowania do badania	SWM-3
P00.PGO.5	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PGO.6	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PGO.7	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PGO.8	Gab. położnej	SWM-3
P00.PGO.9	Łazienka	SWM-6
P00.PGO.10	Łazienka	SWM-6
P00.PL.1	Pok. seminaryjny	SWM-2
P00.PL.2	WC personelu	SWM-6
P00.PL.3	Przedsionek WC	SWM-6
P00.PL.4	WC pacj /nps	SWM-6
P00.PL.5	Punkt pielęgniarski	SWM-1
P00.PL.6	Pom. przygotowania piel.	SWM-3
P00.PL.7	Archiwum	SWM-2
P00.PL.8	Pom. porządkowe	SWM-4
P00.PL.9	Mag. brudny / brudownik	SWM-4
P00.PL.10	Mag. czysty	SWM-1
P00.PL.11	Pkt dezynfekcji masek i elektrod	SWM-3
P00.PL.12	Gab. kierownika	SWM-2
P00.PL.13	Łazienka	SWM-6
P00.PL.14	Łazienka	SWM-6
P00.PL.15	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.16	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.17	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.18	Łazienka	SWM-6
P00.PL.19	Łazienka	SWM-6
P00.PL.20	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.21	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.22	Łazienka	SWM-6
P00.PL.23	Łazienka	SWM-6
P00.PL.24	Pok. łóżkowy	SWM-3
P00.PL.25	Pok. badań	SWM-3
P00.PL.26	Mag. masek	SWM-1
P00.PL.27	Pok. diagnostyczny	SWM-3
P00.PL.28	Pok. badań	SWM-3
P00.PL.29	Pok. badań	SWM-3
P00.PL.30	Komunikacja	SWM-1
P00.PL.31	Komunikacja	SWM-1
P00.PNN.1	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PNN.2	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PNN.3	Poczekalnia	SWM-1
P00.PNN.4	Gab. diagnostyczno - zabiegowy	SWM-3
P00.PNN.5	Pok. matki z dzieckiem	SWM-2
P00.POP.1	Gab. konsultacyjny	SWM-2
P00.POP.2	Poczekalnia	SWM-1
P00.POP.3	WC NPS.	SWM-6
P00.POR.1	Komunikacja	SWM-1
P00.POR.2	Komunikacja	SWM-1
P00.POR.3	Przedsionek	SWM-1
P00.POR.4	Poczekalnia	SWM-1
P00.POR.5	Rejestracja	SWM-1
P00.POR.6	Archiwum podręczne	SWM-2
P00.POR.7	Komunikacja	SWM-1
P00.PPG.1	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PPG.2	Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach	SWM-3
P00.PPG.3	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PPG.4	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PPG.5	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PPG.6	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PPG.8	Gab. diagnostyczno - zabiegowy	SWM-3
P00.PPG.9	Łazienka	SWM-6
P00.PRT.1	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PRT.2	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PRT.3	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PS.1	WC NPS.	SWM-6
P00.PS.2	WC D.	SWM-6
P00.PS.3	WC M.	SWM-6
P00.PS.4	WC NPS.	SWM-6
P00.PS.5	WC M.	SWM-6
P00.PS.6	WC D.	SWM-6
P00.PS.7	Pom. porządkowe	SWM-4
P00.PT.1	Pom. elektryczne	SWM-5
P00.PT.2	Pom. teletechniczne	SWM-5

Zestwienie typów wykończeń ścian P00

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P00.PT.3	Pom. tech.	SWM-5
P00.PT.4	Pom. tech.	SWM-5
P00.PT.5	Pom. tech.	SWM-5
P00.PT.6	Pom. teletechniczne	SWM-5
P00.PT.7	Pom. elektryczne	SWM-5
P00.PT.8	Pom. tech.	SWM-5
P00.PT.9	Pom. elektryczne	SWM-5
P00.PT.10	Pom. teletechniczne	SWM-5
P00.PT.11	Pom. elektryczne	SWM-5
P00.PT.12	Pom. teletechniczne	SWM-5
P00.PT.13	Pom. tech.	SWM-5
P00.PT.14	Pok. informatyków	SWM-2
P00.PT.15	Pok. informatyków	SWM-2
P00.PT.16	Pom. teletechniczne	SWM-5
P0.PT.21	Szacht	
P0.PT.23	Szacht	
P0.PT.27	Szacht	
P0.PT.28	Szacht	
P0.PT.29	Nadszybie istniejącej windy	-
P0.PT.31	Szacht	
P00.PT.32	Szacht	
P0.PT.34	Szacht	
P00.PU.1	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PU.2	Gab. lekarski	SWM-2
P00.PU.4	WC NPS.	SWM-6
P00.PU.5	Poczekalnia	SWM-1
P00.PU.6	Łazienka	SWM-6
P00.PU.7	Gab. zabiegowy	SWM-3
P00.TK.1	Izolatka	SWM-3
P00.TK.2	Łazienka	SWM-6
P00.TK.3	Śluza u-f	SWM-1
P00.TK.4	Brudownik	SWM-4
P00.TK.5	Punkt pielęgniarski	SWM-1
P00.TK.6	Pom. socjalne	SWM-1
P00.TK.7	Gab. badań	SWM-3
P00.TK.8	Mag. czysty	SWM-1
P00.TK.9	Sekretariat	SWM-2
P00.TK.10	Łazienka	SWM-6
P00.TK.11	Gab. kierownika	SWM-2
P00.TK.12	Pok. rozmów / psycholog	SWM-2
P00.TK.13	Gab. zabiegowy	SWM-3
P00.TK.14	Gab. komora hiperbaryczna	SWM-3
P00.TK.15	Pok. 3 - łóżkowy	SWM-3
P00.TK.16	Punkt pielęgniarski	SWM-1
P00.TK.16a	Pom. przyg. piel.	SWM-2
P00.TK.17	WC personelu	SWM-6
P00.TK.18	Pok. lekarski	SWM-2
P00.TK.19	Kuchenka oddziałowa	SWM-1
P00.TK.20	Pok. 2 - łóżkowy	SWM-3
P00.TK.21	Łazienka	SWM-6
P00.TK.22	Łazienka	SWM-6
P00.TK.23	Pok. 3 - łóżkowy	SWM-3
P00.TK.24	Ic	SWM-1
P00.TK.25	Ic	SWM-1
P00.TK.26	Pok. 2 - łóżkowy	SWM-3
P00.TK.27	Łazienka	SWM-6
P00.TK.28	Łazienka	SWM-6
P00.TK.29	Komunikacja	SWM-1
P00.TK.29a	WC NPS.	SWM-6
P00.TK.30	Komunikacja	SWM-1
P00.TK.30a	WC	SWM-6
P00.TK.31	Komunikacja	SWM-1
P00.W.1	Szyb windowy nr1	
P00.W.2	Szyb windowy nr2	
P00.W.3	Szyb windowy nr3	
P00.W.4	Szyb windowy nr4	
P00.W.5	Szyb windowy nr5	
P00.W.6	Szyb windowy nr6	
P00.W.7	Szyb windowy nr7	
P00.W.8	Szyb windowy nr8	
P00.W.9	Szyb windowy nr9	
P00.W.10	Szyb windowy nr10	
P02.PPG.7	Gab. położnej	SWM-3

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH:

S01 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A

S02- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefę prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S03 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S04- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S06- ściana g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S07 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k typu A

S08 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S10 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami, w których umieszczone są urządzenia emitujące hałas (wentylatornie, laboratoria)

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hałasu
-2 x 125 mm płyta g-k w zależności od pomieszczenia

S11 - ściana modułowa bloku operacyjnego

Prefabrykowana zabudowa systemowa, obudowa jedno- lub dwustronna zgodnie z opisem technicznym.

S12 - ściany przeszklone

Przegrody systemowe zgodnie z opisem technicznym.

Ściana murowana wewnętrzna

Uwaga:
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe.

SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŚCIAN

- -
- SWM-1
- SWM-2
- SWM-3
- SWM-4
- SWM-5
- SWM-6

UWAGI

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

SWM-1 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzór pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

SWM-2 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opisów, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmiącej, sala ćwiczeń

SWM-3 – systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje łóżkowe, laboratoria, sterownie,

SWM-4 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów komunalnych,

SWM-5 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-5.1 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-6 – okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna
Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

SWM-7 – panel systemowy licowany stalą nierdzewną
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 - **tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny**
Zastosowanie: ciepła sień

Uwaga:
Malowanie ścian wykonywać do sufitów podwieszanych poza miejscami zastosowania płyt odbojowych.

LOKALIZACJA



Projektant	mgr inż. arch. Jan Stańczak (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 3350/Gd/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr PO/KK/156/2007
	mgr inż. arch. Jakub Grzesiak (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 19/WMOKK/2017
	mgr inż. arch. Maciej Bocheński (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr PO/KK/154/2007
Opracował	mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski	
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada	
	mgr inż. arch. Anna Jachym	
	mgr inż. arch. Zofia Leśniewska	
	mgr inż. arch. Anna Bombol	
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller	
	mgr inż. arch. Kajetan Stopa	
	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Romaniec (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr W/25/2009
	mgr inż. arch. Karolina Kamińska (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 12/KPOKK/2018

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Architektura

Tytuł rysunku
Typy i wykończenia ścian P0

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	1:200		07/2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	A2	0	DR	A	42103	

240-IP-A2- 0 -DR-A-42103