

**Zamawiający:**  
**Gmina Puszcza Mariańska**  
**96-330 Puszcza Mariańska**  
**ul. Stanisława Papczyńskiego 1**

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Puszcza Mariańska, Radziwiłłów, Karnice, Bednary, Budy Zaklasztorne i Michałów, polegającej na ułożeniu warstw wiążących i ściernalnych z mieszanek mineralno-asfaltowych”, realizowane jako -II- część zamówienia obejmującego modernizacje nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Radziwiłłów, Budy Zaklasztorne, Michałów i Puszcza Mariańska:**

1. W miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnej nr 470244W – ul. Dworcowej położonej na działce nr ewid. 256.
2. W miejscowości Budy Zaklasztorne, w obrębie drogi gminnej nr 470226W – ul. Borowikowej położonej na działkach nr ewid. 231/6, 231/4, 229/6, 168, 167 oraz ul. Podleśnej położonej na działce nr ewid. 57.
3. W miejscowości Puszcza Mariańska i Michałów, w obrębie drogi gminnej nr 470218W położonej na działce nr ewid. 84 w miejscowości Puszcza Mariańska i na działkach nr ewid. 49 i 9 w miejscowości Michałów.

**Obiekt:** drogi gminne

**KOD CPV:**

- |                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| a) grupa robót:     | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresie inżynierii lądowej lub wodnej;         |
| b) klasa robót:     | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych; autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; |
| c) kategorie robót: | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;   |
|                     | 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.   |

**Rodzaj robót:** roboty drogowe

**Data oprac.:** 2022-02-02

**Podstawa opracowania:** KNNR 1, KSNR 6, KNR 2-31, analiza indywidualna

**Opracował:**

Waldemar Iwanowicz

samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej

*W. Iwanowicz*

## Spis działów przedmiaru robót

NR DZIAŁU	GRUPA ROBÓT CVP	OBIEKT
1	45200000-9	Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470244W – ul. Dworcowej położonej na działce nr ewid. 256 w miejscowości Radziwiłłów.
2	45200000-9	Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470226W – ul. Borowikowej położonej na działkach nr ewid. 231/6, 231/4, 229/6, 168, 167 oraz ul. Podleśnej położonej na działce nr ewid. 57 w miejscowości Budy Zaklasztorne.
3	45200000-9	Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470218W położonej na działce nr ewid. 84 w miejscowości Puszcza Mariańska i na działkach nr ewid. 49 i 9 w miejscowości Michałów.

## Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Nr STWIORB	Obmiar
<b>DZIAŁ 1.</b>					
<b>Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470244W – ul. Dworcowej położonej na działce nr ewid. 256 w miejscowości Radziwiłłów.</b>					
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Przedmiar: 0,55 km	km	D-01.01.01a	0,55
2	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu. Przedmiar: 546,00 m x 4,00 m = 2 184,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	2 184,00
3	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Przedmiar: 546,00 m x 4,00 m = 2 184,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	2 184,00
4	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla kategorii ruchu KR-2, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t. Przedmiar: 546,00 m x 4,00 m = 2 184,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-05.03.05a	2 184,00
5	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych. Przedmiar: 3 szt	szt	D-03.02.01a	3,00
6	analiza indywidualna	Regulacja pionowa teleskopowych nakryw studni kanalizacyjnych średnicy 400 mm, polegająca na odkuciu podłoża betonowego znajdującego się pod nakrywą wykonaną z tworzywa sztucznego, odkopaniu warstwy podbudowy z kruszywa, podniesieniu nakrywy do odpowiedniej wysokości i ponownym osadzeniu nakrywy na podbudowie betonowej, Przedmiar: 2 szt	szt	D-03.02.01a	2,00
<b>DZIAŁ 2.</b>					
<b>Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470226W – ul. Borowikowej położonej na działkach nr ewid. 231/6, 231/4, 229/6, 168, 167 oraz ul. Podleśnej położonej na działce nr ewid. 57 w miejscowości Budy Zaklasztorne.</b>					
7	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Przedmiar: 0,87 km	km	D-01.01.01a	0,87
8	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu. Przedmiar: 870,00 m x 3,00 m = 2 610,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	2 610,00
9	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Przedmiar: 870,00 m x 3,00 m = 2 610,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	2 610,00
10	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla kategorii ruchu KR-2, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t. Przedmiar: 870,00 m x 3,00 m = 2 610,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	D-05.03.05a	2 610,00
<b>DZIAŁ 3.</b>					
<b>Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470218W położonej na działce nr ewid. 84 w miejscowości Puszcza Mariańska i na działkach nr ewid. 49 i 9 w miejscowości Michałów.</b>					
11	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	D-01.01.01a	1,12
12	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	3 920,50
13	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.	m <sup>2</sup>	D-04.03.01	3 920,50
14	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla kategorii ruchu KR-2, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m <sup>2</sup>	D-05.03.05a	3 920,50

*W. Yurkiewicz*