

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

Zadanie : Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 21.06.2021

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

1.1 POSADZKI, ŚCIANA

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

1 KNR 4-01 0811-07**7,69 m2**

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z cokolikiem

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

schody na parterze:

$$1.45 * ((0.16 + 0.30) * 5 + 3.00) = 7,69$$

$$\text{Razem} = 7,69 \text{ m2}$$

2 KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa**14,99 m**

Rozebranie cokolików z masy lastryko (analogia)

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

$$(4.52 * 2 + 1.95 + 4.00) = 14,99$$

$$\text{Razem} = 14,99 \text{ m}$$

3 KNR 4-01 0212-03**2,09 m3**

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody żelbetowe wraz z okładziną z płytek

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

$$1.20 * (0.16 * 5) * 0.50 * 1.45 + 1.20 * (0.16 * 5) * 1.45 = 2,09$$

$$\text{Razem} = 2,09 \text{ m3}$$

4 KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa**0,41 m2**

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

ścianka przy tylnym wejściu:

$$0.10 * 1.24 * 2.2 + 0.1 * 1.44 * 2.20 - 0.9 * 2.05 * 0.1 = 0,41$$

$$\text{Razem} = 0,41 \text{ m2}$$

5 kalk. własna**4,00 m**

Demontaż pochwyty schodowych przy wejściu głównym

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

$$4 = 4,00$$

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1. POSADZKI, ŚCIANA

Data: 21.06.2021

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Razem =		4,00	m

1.2 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45111300-1

6 KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

4,31 m2

Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - analogia

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45111300-1

drzwi po. 109 i 110:

$$1 * 2.05 + 1.1 * 2.05 = 4,31$$

$$\text{Razem} = 4,31 \text{ m2}$$

7 kalk. własna

2,00 szt

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych), niezależnie od powierzchni wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45111300-1

$$2 = 2,00$$

$$\text{Razem} = 2,00 \text{ szt}$$

1.3 WYWÓZ GRUZU

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45450000-6

8 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa

5,03 m3

Wywiezienie gruzu, papy lub innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45450000-6

$$\text{posadzka: } 7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 = 2,27$$

$$\text{ściana gruz: } 0.41 * 0.1 = 0,04$$

$$\text{ościeżnica drzwiowa: } (0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 = 0,28$$

$$\text{ościeżnica drzwi toalety: } 0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 = 0,28$$

$$\text{płytki toalety: } (50.11 + 11.53) * 0.03 = 1,85$$

$$\text{ścianka toalety: } 3.13 * 0.1 = 0,31$$

$$\text{Razem} = 5,03 \text{ m3}$$

9 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa

5,03 m3

Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km

Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45450000-6

$$\text{posadzka: } 7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 = 2,27$$

$$\text{ściana - gruz: } 0.41 * 0.1 = 0,04$$

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.3. WYWÓZ GRUZU

Data: 21.06.2021

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ościeżnica: $(0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 =$	0,28	
	ościeżnica drzwi toalety: $0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 =$	0,28	
	plytki toalety: $(50.11 + 11.53) * 0.03 =$	1,85	
	ścianka toalety: $3.13 * 0.1 =$	0,31	
	Razem =	5,03	m3

10 kalk. własna**5,03 m3**Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45450000-6

posadzka:	$7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 =$	2,27	
ściana - gruz:	$0.41 * 0.1 =$	0,04	
ościeżnica drzwiowa:	$(0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 =$	0,28	
ościeżnica drzwi toalety:	$0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 =$	0,28	
plytki toalety:	$(50.11 + 11.53) * 0.03 =$	1,85	
ścianka toalety:	$3.13 * 0.1 =$	0,31	
Razem =		5,03	m3

2 ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEKNumer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45430000-0**2.4 KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE**Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45430000-0**11 KNR 202-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa****0,71 m3**Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu
Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45430000-0

$(0.30 * 0.16 * 1.44) * 4 + 1.20 * 1.44 * 0.25 =$	0,71	
Razem =	0,71	m3

12 KNR 202-0290-01-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa**0,01 t**Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45430000-0**13 KNR 202-1101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa****0,32 m3**Podkłady na stropie, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa
naturalnego - wyrównienie posadzki po rozebranych schodach
Numer specyfikacji : ST 000
Kod CPV : 45430000-0

$1.44 * 1.50 * 0.15 =$	0,32	
Razem =	0,32	m3

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

2. ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEK
2.4. KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE

Data: 21.06.2021

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14 KNR 4-01 0807-04		15,63	m2
	Zmatowienie posadzki z masy lastryko - na schodach i podestach (analogia)		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	wiatrolapy:	$5.26 + 8.81 + (5 * 0.16) * 1.95 =$	15,63
		Razem =	15,63 m2
15 KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa		14,99	m
	Uzupełnienie tynku po skutym cokoliku lastryko		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
		$4.52 * 2 + 1.95 + 4.00 =$	14,99
		Razem =	14,99 m
16 KNR 202-1115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa		22,22	m2
	Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, polimero-cementowe o grub. 10-15 mm		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	wiatrolapy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$	8,60
	schody:	$(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$	6,80
	korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$	6,82
		Razem =	22,22 m2
17 KNR 004-0108-01-00 ATHENASOFT Warszawa		22,22	m2
	Grunтовanie nawierzchni betonowych (analogia)		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	wiatrolapy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$	8,60
	schody:	$(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$	6,80
	korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$	6,82
		Razem =	22,22 m2
18 KNNR 002-1206-02-00 MRRiB		15,40	m2
	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych min. 2,00mm, na pow. płaskich i schodach, wraz z wyrobieniem cokolika (wywinięciem wykładziny na ścianę) o wys. do 10 cm		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	wiatrolapy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$	8,60
	schody:	$(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$	6,80
		Razem =	15,40 m2
19 KNNR 002-1206-07-00 MRRiB		15,40	m2
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Numer specyfikacji : ST 000		

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

2. ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEK
2.4. KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE

Data: 21.06.2021

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Kod CPV : 45430000-0		
	wiatrolapy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$	8,60
	schody:	$(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$	6,80
	Razem =		15,40 m2
20	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa		6,82 m2
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$	6,82
	Razem =		6,82 m2
21	KNR 012-1118-06-00 IGM Warszawa		6,82 m2
	Posadzki z płytek gres układanych na klej, układanie metodą kombinowaną - gatunek I płytek		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$	6,82
	Razem =		6,82 m2
3	ROBOTY MALARSKIE		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45442100-8		
22	KNR 4-01 1202-09		37,99 m2
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany i sufit		
	wejście tylne		
	Numer specyfikacji : ST-000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	$2.86 * 2.20 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 + 1.32 * 2.2 * 2 - 1 * 2.05 * 2 + 1.24 * 2.86 =$		37,99
	Razem =		37,99 m2
23	KNR 2 0802-06		37,99 m2
	Tynki gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach (analogia)		
	Numer specyfikacji : ST-000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	$2.86 * 2.20 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 + 1.32 * 2.2 * 2 - 1 * 2.05 * 2 + 1.24 * 2.86 =$		37,99
	Razem =		37,99 m2
24	KNR 033-0124-01-00 IGM Warszawa		0,28 100 m2
	Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - - ręczne wykonanie warstwy pośredniej - wykonanie tynku z masy		
	mineralnej drobnopziarnistej do wys. 1,5m		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45410000-4		

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

3. ROBOTY MALARSKIE

Data: 21.06.2021

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	frontowe i tylne wejście: $(4.52 * 1.50 * 2 + 1.95 * 1.5 * 2 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 1.50 + 1.24 * 1.5 * 2 + 1.32 * 1.5 - 1 * 2.05 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 2.8 * 1.5 + 1.5 * 1.5 * 2) / 100 =$	0,28	
	Razem =	0,28	100 m2
25 KNR 033-0124-02-00 IGM Warszawa		0,28	100 m2
	Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - - ręczne wykonanie tynku o strukturze baranek - wykonanie tynku z masy mineralnej drobnopięknej do wys. 1,5m Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45410000-4		
	$(4.52 * 1.50 * 2 + 1.95 * 1.5 * 2 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 1.50 + 1.24 * 1.5 * 2 + 1.32 * 1.5 - 1 * 2.05 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 2.8 * 1.5 + 1.5 * 1.5 * 2) / 100 =$	0,28	
	Razem =	0,28	100 m2
26 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa		148,36	m2
	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotnie, z przygotowaniem lecz bez grunt. - sufity korytarzy i klatek schodowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8		
	sufity parter: $23.65 * 2.12 + 1.95 * 4.52 + 1.44 * 5.15 + 1.24 * 1.42 =$	68,13	
	sufity I piętro: $23.65 * 2.12 + 2.8 * 1.4 =$	54,06	
	sufity II piętro: $8.00 * 1.29 + 0.26 * 4.50 + 2.30 * 3.30 + 2.85 * 4.24 =$	26,17	
	Razem =	148,36	m2
27 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa		376,46	m2
	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotnie, z przygotowaniem lecz bez grunt. - ściany korytarzy i klatek schodowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8		
	parter: $23.65 * 2.30 * 2 + 2.12 * 2.30 - (1.05 * 0.9 * 7 + 2 * 1.05 * 0.8 + 3 * 1.05 * 1.10 + 1.05 * 1.0 * 2 + 1.7 - 1.85 + 1.26 * 1.05) + 4.52 * 2.50 * 2 + 0.5 * 1.3 * 2.42 + 1.95 * 3.3 + 1.95 * 2.5 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 2.20 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 =$	164,62	
	I piętro: $23.65 * 1.35 * 2 + 2.12 * 1.35 =$	66,72	
	klatka schodowa ściany I piętro: $1.53 * 1.6 * 2 + 2.86 * 1.6 - 1.7 * 1.85 + 2.8 * 1.6 * 2 =$	15,29	
	II piętro: $8.8 * 2.8 * 2 + 2.10 * 2.8 - (5 * 0.9 * 2.05 + 1.7 * 1.85) + 1.3 * 3.2 + 2.3 * 3.2 - 2.3 * 2.05 + 8.0 * 3.0 * 2 + 1.5 * 3.0 - (5 * 0.9 * 2.05) =$	92,87	
	klatka schodowa ściany II piętro: $2.85 * 3.4 - 1 * 1.7 + 4.24 * 3.4 + 0.5 * 2.71 * 1.6 + 1.53 * 3.4 + 1.85 * 2.71 + 0.5 * 2.71 * 1.6 =$	36,96	
	Razem =	376,46	m2
28 KNR 202-1604-03-00 WACETOB Warszawa		0,44	100 m2
	Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach - wysokość rusztowania: do 7 m Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8		
	sufity klatka schodowa: $(2.85 + 4.24) / 100 =$	0,07	

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

3. ROBOTY MALARSKIE

Data: 21.06.2021

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściana klatka schodowa: $(2.85 * 3.4 - 1 * 1.7 + 4.24 * 3.4 + 0.5 * 2.71 * 1.6 + 1.53 * 3.4 + 1.85 * 2.71 + 0.5 * 2.71 * 1.6) / 100 =$	0,37	
	Razem =	0,44	100 m2

4 ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE STOLARKI

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45421100-5

29 KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa

0,25 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262500-6

uzupełnienie muru do montażu drzwi do piwnicy:

$$0.1 * 2.05 * 0.1 + 0.1 * 0.22 * 2.05 = 0,07$$

zamurowanie drzwi:

$$0.9 * 2.05 * 0.10 = 0,18$$

$$\text{Razem} = 0,25 \text{ m3}$$

30 KNR 019-1024-09-00 IGM Warszawa

5,60 m2

Montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych, z samozamykaczem, zgodnie z PT

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45421100-5

drzwi w korytarzach:

$$1.26 * 2.10 + 1.44 * 2.05 = 5,60$$

$$\text{Razem} = 5,60 \text{ m2}$$

31 KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

2,05 m2

Drzwi wewnętrzne pełne EI30- w okleinie syntetycznej wraz z klamką, szyldem, zamkiem i oznaczeniem numerycznym pomieszczenia - drzwi do piwnicy

Numer specyfikacji : ST-000

Kod CPV : 45421100-5

$$1.0 * 2.05 = 2,05$$

$$\text{Razem} = 2,05 \text{ m2}$$

32 KNR 202-1022-05-00 WACETOB Warszawa

4,31 m2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45421100-5

$$1 * 2.05 + 1.1 * 2.05 = 4,31$$

$$\text{Razem} = 4,31 \text{ m2}$$

5 POZOSTAŁE ROBOTY

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

33 KNR 2-02 1208-03

3,00 m

Pochwyt stalowy na wspornikach (analogia) - demontaż na odcinku 3 m, przeróbka związana z przebudową schodów

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

5. POZOSTAŁE ROBOTY

Data: 21.06.2021

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

(skrócenie), ponowny montaż (z wykorzystaniem materiału z rozbiórki)

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

34 KNR 202-1208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa**6,00 m**

Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem - ze stali nierdzewnej

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

$$2 * 3.00 = 6,00$$

$$\text{Razem} = 6,00 \text{ m}$$

35 KNR 401-1212-05-10 IGM Warszawa**42,92 m2**

Malowanie farbą ftalową krat - dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

okna na parterze:

$$(1.66 + 1.65 + 1.65 + 1.61 + 1.64 + 1.61 + 1.62 + 1.65 + 1.66 + 1.68 + 1.69 + 1.68) * 1.80 + (0.77 + 0.80) * 1.15 = 37,45$$

drzwi na parterze:

$$1.26 * 2.75 + 0.98 * 2.05 = 5,47$$

$$\text{Razem} = 42,92 \text{ m2}$$

36 KNR 2-02 1219-03**1,00 szt.**

Wycieraczki do obuwia systemowe, w ramie aluminiowej, wpuszczone w posadzkę, ze szczotkami - wymiar 150x100 cm

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

$$1 = 1,00$$

$$\text{Razem} = 1,00 \text{ szt.}$$

37 KNR 2-02 1219-03**1,00 szt.**

Wycieraczki do obuwia systemowe, w ramie aluminiowej, wpuszczone w posadzkę, ze szczotkami o wym. 80x60cm

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45262600-7

$$1 = 1,00$$

$$\text{Razem} = 1,00 \text{ szt.}$$

6 TOALETY I PIĘTRO**38 KNR 402-0229-03-00****5,00 szt**

Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych wraz z utylizacją

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45330000-9

$$5 = 5,00$$

$$\text{Razem} = 5,00 \text{ szt}$$

39 kalk. własna**2,00 szt**

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych), niezależnie od powierzchni wraz z demontażem

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 21.06.2021

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	skrzydeł drzwiowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1		
		2 =	2,00
		Razem =	2,00 szt
40	KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa	3,13	m2
	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1		
		$1.3 * 2.20 - 0.6 * 2.05 + 1.24 * 2.20 - 0.6 * 2.05 =$	3,13
		Razem =	3,13 m2
41	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa	50,11	m2
	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
	WC damska:	$1.2 * 2.2 * 2 + 1.3 * 2.2 * 2 + 3.74 * 2.2 * 2 =$	27,46
	okna i drzwi:	$-(0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =$	- 2,41
	WC męskie:	$1.24 * 2.2 + 1.21 * 2.2 * 2 + 3.72 * 2.2 * 2 + 1.4 * 2.2 =$	27,50
	okna i drzwi:	$-(0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =$	- 2,44
		Razem =	50,11 m2
42	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa	11,53	m2
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
	toalety I piętro:	$5.90 + 5.63 =$	11,53
		Razem =	11,53 m2
43	KNNR 002-1208-01-00 MRRiB	11,53	m2
	Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
		$5.90 + 5.63 =$	11,53
		Razem =	11,53 m2
44	KNNR 002-1208-02-00 MRRiB	11,53	m2
	Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych - dopłata za każdy 1,0 mm grub.-do 10,0 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
		$5.90 + 5.63 =$	11,53

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 21.06.2021

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Razem =		11,53	m2
45 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa		11,53	m2
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju			
Numer specyfikacji : ST 000			
Kod CPV : 45430000-0			
5.90 + 5.63 =		11,53	
Razem =		11,53	m2
46 KNNR 002-1209-03-00 MRRiB		11,53	m2
Posadzki jednobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej, gatunek I, antypoślizgowe, przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej			
Numer specyfikacji : ST 000			
Kod CPV : 45430000-0			
5.90 + 5.63 =		11,53	
Razem =		11,53	m2
47 kalk. własna		5,08	m2
Ścianki systemowe z drzwiami z płyt wiórowych LPW grubość 28 mm dwustronnie laminowanych, przeznaczone do pomieszczeń mokrych			
Numer specyfikacji : ST 000			
Kod CPV : 45421152-4			
1.30 * 2.0 + 1.24 * 2.0 =		5,08	
Razem =		5,08	m2
48 KNNR 2 0802-06		70,09	m2
Tynki gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (analogia)			
Numer specyfikacji : ST 000			
Kod CPV : 45430000-0			
WC damskie:	1.2 * 3.0 * 2 + 1.3 * 3.0 * 2 + 3.74 * 3.0 * 2 =	37,44	
okna i drzwi:	- (0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =	- 2,41	
WC męskie:	1.24 * 3.0 + 1.21 * 3.0 * 2 + 3.72 * 3.0 * 2 + 1.4 * 3.0 =	37,50	
okna i drzwi:	- (0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =	- 2,44	
Razem =		70,09	m2
49 KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa		70,09	m2
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
Numer specyfikacji : ST 000			
Kod CPV : 45430000-0			
WC damskie:	1.2 * 3.0 * 2 + 1.3 * 3.0 * 2 + 3.74 * 3.0 * 2 =	37,44	
okna i drzwi:	- (0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =	- 2,41	
WC męskie:	1.24 * 3.0 + 1.21 * 3.0 * 2 + 3.72 * 3.0 * 2 + 1.4 * 3.0 =	37,50	
okna i drzwi:	- (0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =	- 2,44	
Razem =		70,09	m2

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 21.06.2021

Str. 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
50 KNNR 2 0802-06		11,53	m2
	Tynki gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
		5.90 + 5.63 =	11,53
		Razem =	11,53 m2
51 KNR 2-02 1505-03		11,53	m2
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45430000-0		
	sufit WC damskie i męskie:	5.90 + 5.63 =	11,53
		Razem =	11,53 m2
52 KNR 402-0515-01-10 WACETOB Warszawa		2,00	kpl
	Wymiana istniejącego grzejnika żeliwnego członowego na grzejnik płytowy - analogia		
		2 =	2,00
		Razem =	2,00 kpl
53 kalk. własna		2,00	kpl.
	Ustępy typu "kompakt"		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45330000-9		
		2 =	2,00
		Razem =	2,00 kpl.
54 kalk. własna		1,00	kpl.
	Pisuar		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45330000-9		
55 kalk. własna		1,00	kpl.
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45330000-9		
		1 =	1,00
		Razem =	1,00 kpl.
56 KNNR 004-0230-05-00 MRRiB		1,00	kpl
	Szafka pod umywalkę -analogia		
	Numer specyfikacji : ST 000		
	Kod CPV : 45330000-9		

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 21.06.2021

Str. 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1 = 1,00

Razem = 1,00 kpl

57 KNR 215-0220-05-12 IZOIEPB ORGBUD W-wa**1,00 szt**

Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.nierdz.1-kom.g.l.umoc.na szafce, wraz z szafką

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45330000-9

1 = 1,00

Razem = 1,00 szt

58 KNR 2-15/0201-0**2,00 szt.**

Baterie umywalkowe lub zmywakowe zwykłe

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45330000-9

umywalka:

1 = 1,00

zlew:

1 = 1,00

Razem = 2,00 szt.

59 kalk. własna**4,00 szt**

Demontaż i montaż dozowników do mydła i suszarek do rąk

Numer specyfikacji : ST 000

Kod CPV : 45111300-1

4 = 4,00

Razem = 4,00 szt