

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek
NIP: 888-020-54-53
REGON: 910513420
Tel.: 54 231 74 00, fax: 54 231 74 01
e-mail : mpec@mpec.com.pl
www.mpec.com.pl*

II. Nazwa zadania remontowego.

Remont komory P-11, montaż wentylacji mechanicznej.

III. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz opracowanie na jej podstawie projektu technicznego remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ulicy Kruszyńska we Włocławku - na wysokości zjazdu do byłego hipermarketu TESCO -

IV. Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia – streszczenie zakresu prac

a) ***Etap I***

- *Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komory ciepłowniczej P-11*

b) ***Etap II***

- *Opracowanie na podstawie wniosków w/w ekspertyzy projektu technicznego remontu przedmiotowej komory ciepłowniczej w szczególności w zakresie:*
 - *naprawy ścian i stropu komory z powodu odsłoniętego zbrojenia*
 - *ewentualnego wzmocnienia stropu komory*

*Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz opracowanie na jej podstawie projektu technicznego remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ulicy Kruszyńska we Włocławku
- na wysokości zjazdu do byłego hipermarketu TESCO -*

- rozwiązania mającego na celu poprawę skuteczności wentylacji komory
- wymiany izolacji termicznej na rurociągach w komorze
- wykonania zabezpieczenia stropu komory przed skraplaniem się pary wodnej np.: poprzez wykonanie paroizolacji bądź izolacji termicznej stropu komory
- innym – wynikającym z wniosków zawartych w ekspertyzie stanu technicznego przedmiotowej komory ciepłowniczej

c) Etap III

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego prac remontowych

V. Komora ciepłownicza – charakterystyczne dane:

- a) kubatura to około 161m³
- b) powierzchnia zabudowy to około 47,4m²
- c) powierzchnia użytkowa to około 42,0m²
- d) średnia wysokość komory wynosi około 3,50m
- e) komora zlokalizowana jest na działce Nr 1/71 KM 79/2

VI. Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- działka Nr 1/71 KM 79/2
 - to pas drogowy ulicy Kruszyńska
 - Gmina Miasto Włocławek
 - w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

VII. Wymagania Zamawiającego odnośnie ekspertyzy, projektu oraz kosztorysu

1. Termin realizacji – do dnia 30 kwietnia 2023 roku
2. Termin płatności – 30 dni od daty wpływu do siedziby MPEC Spółka z o.o. we Włocławku prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac projektowych
3. Okres rękojmi – do czasu wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego (Zleceniodawcy) z tytułu gwarancji za roboty zrealizowane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zlecenia, nie dłużej jednak niż 3 lata licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru prac projektowych
4. Dokumentacja powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:
 - a. stronę tytułową
 - b. spis treści
 - c. część opisową

*Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz opracowanie na jej podstawie projektu technicznego remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ulicy Kruszyńska we Włocławku
- na wysokości zjazdu do byłego hipermarketu TESCO -*

- d. część rysunkową
 - e. karty informacyjne dobranych do remontu materiałów
 - f. inne – wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego oraz przepisów
 - g. oświadczenie projektanta o jej kompletności ze względu na cel jakemu ma służyć
 - h. kserokopię uprawnień budowlanych (projektowych) budownictwa ogólnego w specjalności konstrukcyjnej
 - i. kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do OIIB
5. Ekspertyza stanu technicznego może być częścią składową projektu technicznego remontu komory, natomiast kosztorys inwestorski stanowi odrębną część - oddzielne opracowanie
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zleconego opracowania dlatego też powinno ono zostać mu dostarczone minimum na tydzień przed spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru prac projektowych
7. Wymagana ilość egzemplarzy:
- a) wersja papierowa – 2 egz.
 - b) wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

Załączniki zapisane w plikach „jpg”:

- 1. Wyciąg z protokołu z ostatniej okresowej kontroli rocznej komory (w roku 2022) – poz. 69
- 2. Zdjęcia wnętrza komory ciepłowniczej P-11
- 3. Mapa pogłądowa lokalizacji komory ciepłowniczej P-11

Opracował:

.....
(osoba prowadząca zadanie z działu NI)

Zatwierdził:

.....
(kierownik działu NI)

.....
(kierownik komórki organizacyjnej w ramach której zadanie będzie realizowane)

UWAGA: w/w podpisy zastępuje akceptacja w systemie ZSI UNISOFT