

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń sanitarnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki
INWESTOR : Miasto Maków Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Grzegorz Michalski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	37,5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
2	kalkulacja in-	Demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z osprzętem oraz ich ponowny montaż wraz z uwzględnieniem zmiany kołków montażowych - na potrzeby malowania elewacji;	kpl.		
d.1	dywidualna	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	kalkulacja in-	Demontaż istniejących elementów na elewacji typu uchwyty do flag itp. - każdorazowo demontaż uzgadniać z Użytkownikiem	kpl.		
d.1	dywidualna	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki, płytek fundamentowych, oraz kostki brukowej folią wokół budynku	m ²		
d.1	0832-04	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m ²		
d.1	0801-02	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
	analogia			RAZEM	379,242
2		MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2608-01	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
d.2	2608-02	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
9	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²		
d.2	1519-02	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
3		RUSZTOWANIE			
10	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.3	1603-02	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
11	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3	1505-01	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
12	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.3	1612-03	(10,03+30,1+30,1)*5,4	m ²	379,242	
				RAZEM	379,242
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
13	KNR 2-02	Uchwyty do flag	szt.		
d.4	1219-08	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-02	Ponowny montaż rur spustowych po oczyszczeniu - analogia bez materiału rur spustowych	m		
d.4	0529-02	37,5	m	37,500	
	analogia			RAZEM	37,500
15	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m ²	szt.		
d.4	1215-02	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000