

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 119	m ²		
			m ²	119.000	
2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 16	m	RAZEM	119.000
			m	16.000	
3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 57.34	m ²	RAZEM	16.000
			m ²	57.340	
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 8.4	m ²	RAZEM	57.340
			m ²	8.400	
5	KNR 4-01 0306-03	Zamurowanie otworów drzwiowych 3.2	m ²	RAZEM	8.400
			m ²	3.200	
6	KNR 4-01 0324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 2	m	RAZEM	3.200
			m	2.000	
7	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 1.2	m ³	RAZEM	2.000
			m ³	1.200	
8	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.7	m ³	RAZEM	1.200
			m ³	0.700	
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 2.3	m	RAZEM	0.700
			m	2.300	
10	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota 9	m	RAZEM	2.300
			m	9.000	
11	KNR 4-01 0705-03	Tynkowanie ościeży po wyk wykuciu otworów drzwiowych 9	m	RAZEM	9.000
			m	9.000	
12	KNR-W 2- 02 0801-01	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 30	m ²	RAZEM	9.000
			m ²	30.000	
13	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju 119	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	119.000	
14	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokol 138	m	RAZEM	119.000
			m	138.000	
15	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów trzykrotne Krotność = 3 119	m ²	RAZEM	138.000
			m ²	119.000	
16	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych p. pożarowych 10	m ²	RAZEM	119.000
			m ²	10.000	
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 214	m ²	RAZEM	10.000
			m ²	214.000	
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 314	m ²	RAZEM	214.000
			m ²	314.000	