

**PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH****MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ b/n Choiny - Czubajowizna**

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	2,8		
1.2	D-01.02.01.	Ręczne karczowanie krzaków i poszycia średnich wraz z wywiezieniem urobku na odległość którą określi Wykonawca	m2	40		
1.3	D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem urobku na odległość, którą określi Wykonawca wraz z uzupełnieniem dołu po karpinach gruntem naturalnym wraz z zagęszczeniem	szt	6		
1.4	D-01.02.01.	Cięcie pielęgnacyjne istniejących drzew w pasie drogowym celem zachowania skrajni wraz z wywiezieniem urobku na odległość która określi Wykonawca	szt	4		
<b>2. NAWIERZCHNIA DROGI</b>						
2.1.	D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,4kg/m2	m2	14000		
2.2.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej drogi z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4 cm (od 3 cm do 5 cm) wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi w miejsce wbudowania	m2	14000		
2.3.	D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,4kg/m2	m2	14000		
2.4.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej drogi z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi w miejsce wbudowania	m2	14000		
<b>3. ELEMENTY ODWODNIENIA</b>						
3.1.	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz z profilowaniem dna przy grubości namułu do 30 cm oraz skarp do uzyskania nachylenia 1:1 wraz z wywozem urobku na odległość (część urobku przeznaczyć na wyprofilowanie skarpy), która określi Wykonawca	mb	4480		
<b>4. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
4.1.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospólki żwirowej) stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	630		
4.2.	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	2,8		
4.3.	D-07.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wdrożeniem organizacji w terenie	kpl	1		
4.4.	D-01.01.01	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	km	2,8		
				Razem netto		0,00 zł
				Podatek Vat		0,00 zł
				Razem brutto		0,00 zł