

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku nr 15 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie
INWESTOR : Służba Ochrony Państwa ;ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Birek
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Naprawa daszku metalowego			
1 d.1	KNR 2-02 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej. Obróbka blacharska dachu z płyty warstwowej. Obróbka w kształcie "U" o wymiarze 10 x 10 x 8 cm. Grubość blachy 1 mm. 100*0.28	m ² m ²	 28.000	 28.000
					RAZEM	28.000
2 d.1	KNR 2-02 0508-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm z blachy ocynkowanej 90	m m	 90.000	 90.000
					RAZEM	90.000
3 d.1	KNR 2-02 0508-09		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 2-02 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej. Obróbka montowana do elewacji budynku grubość styropianu 15 cm. 100*0.15	m ² m ²	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
5 d.1	KNR 2-02 0506-01		Montaż obróbki (pas nadrynnowy) przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej. (Materiał posiada zamawiający) 100*0.15	m ² m ²	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 2-02 1610-06		Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000