

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej.

Budowa: **ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej.**

Lokalizacja: **Dom Studenta Akademii Tarnowskiej, ul. Słowackiego 7, 33-100 Tarnów**

Kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej.		
1	Rozdział	Remont pomieszczeń kuchennych		
1.1	Element	Pomieszczenie numer 101 - I piętro		
1.1.1	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych - skucie płytek ściennych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,27+0,91+0,78+(6,23-1,18)+0,71+2,10+0,50+0,72$		
		$+0,28+5,09+0,55+0,43+1,08+1,18)*2,00$		
		RAZEM:		
			m2	39,300
1.1.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek posadzkowych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,74		
		RAZEM:		
			m2	21,740
1.1.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20*0,85		
		RAZEM:		
			m	1,350
1.1.4	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - posadzka - grubość 2 cm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,74*0,02		
		RAZEM:		
			m3	0,435
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie otworów pod nowe drzwi - analogia	kpl	2
1.1.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - analogia	szt	1
1.1.7	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia	m	1,2
1.1.8	KNR 202/2103/6 (1)	Dostawa i montaż - parapet z aglomarmuru - analogia	m	1,20
1.1.9	KNR K 4/602/5	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,740		
		24,16*0,10		
		RAZEM:		
			m2	24,156
1.1.10	KNR K 4/602/1	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit - analogia	m2	21,740
1.1.11	KNR K 4/602/3	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia	m	24,160
1.1.12	KNR K 4/602/2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit, pod cokolikami - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,16*0,1		
		RAZEM:		
			m2	2,416
1.1.13	KNR K 4/602/7	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,16*0,1		
		RAZEM:		
			m2	2,416
1.1.14	KNR K 4/602/6	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia	m2	21,740
1.1.15	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm - analogia	m2	21,74
1.1.16	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm - analogia Krotność=-3	m2	21,74
1.1.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 -analogia	m2	21,74
1.1.18	NNRNKB 202/2806/6 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm R11 - analogia	m2	21,74
1.1.19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,36*0,10		
		RAZEM:		
			m2	1,24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.20	NNRNKB 202/2809/4 (2)	Cokoliki z płytek 60x60cm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,70+3,31+0,72+0,28+0,43+1,08+1,29+0,27+0,18+ 1,18+0,18+1,18+0,78+0,78		12,360000
		RAZEM:		12,360000
			m	12,36
1.1.21	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,25+2,00+0,55)*2,00		13,600000
		RAZEM:		13,600000
			m2	13,600
1.1.22	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,25+2,00+0,55)*2,00		13,600000
		RAZEM:		13,600000
			m2	13,600
1.1.23	NNRNKB 202/2802/6 (2)	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami Terazzo Gray Rett. 60x60 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,25+2,00+0,55)*2,00		13,600000
		RAZEM:		13,600000
			m2	13,600
1.1.24	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(0,70+3,31+0,72+0,28+0,43+1,08+1,29+0,27+0,18+ 1,18+0,18+0,855+1,18+0,78+0,78+0,855+0,855)*2, 45	36,566250
		ściany nad okładziną z płytek	(4,25+2,00+0,55)*0,45	3,060000
		-otwory	-(1,20*1,50+2,05*0,9)	-3,645000
		RAZEM:		35,981250
			m2	35,981
1.1.25	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(0,70+3,31+0,72+0,28+0,43+1,08+1,29+0,27+0,18+ 1,18+0,18+0,855+1,18+0,78+0,78+0,855+0,855)*2, 45	36,566250
		ściany nad okładziną z płytek	(4,25+2,00+0,55)*0,45	3,060000
		-otwory	-(1,20*1,50+2,05*0,9)	-3,645000
		RAZEM:		35,981250
			m2	35,981
1.1.26	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach - analogia		
			m2	21,74
1.1.27	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(0,70+3,31+0,72+0,28+0,43+1,08+1,29+0,27+0,18+ 1,18+0,18+0,855+1,18+0,78+0,78+0,855+0,855)*2, 45	36,566250
		ściany nad okładziną z płytek	(4,25+2,00+0,55)*0,45	3,060000
		-otwory	-(1,20*1,50+2,05*0,9)	-3,645000
			21,74	21,740000
		RAZEM:		57,721250
			m2	57,721
1.1.28	KNR 14/2011/8 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami GKFI na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 z izolacją - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3+0,3)*4,95		2,970000
		RAZEM:		2,970000
			m2	2,970
1.1.29	KNR 202/1203/1	Drzwi stalowe, pełne EI60 z samozamykaczem - analogia		
			m2	1,8
1.1.30	KNR 401/901/8	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, opaska - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9+2,05+2,05		5,000000
		RAZEM:		5,000000
			m	5,000
1.1.31	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafonier, przykręcanych - analogia		
			szt	2
1.1.32	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzywa sztucznych lub metalowym - analogia		
			szt	2
1.1.33	KNR 403/1123/3	Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63 A, obudowa z tworzywa sztucznego, bieguny 3+0 - analogia		
			szt	2
1.1.34	KNR 403/1120/5	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 4 mm2, 3 wyloty w puszcze - analogia		
			szt	2
1.1.35	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtykowych, na podłożu ceglanym lub betonowym - analogia		
			m	4
1.1.36	KNR 403/1001/9	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła - analogia		
			m	26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.37	KNR 508/109/2	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi`23`mm - analogia	m	26
1.1.38	KNR 508/204/2	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5`mm ² - analogia	m	104
1.1.39	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm - analogia	m	26
1.1.40	KNR 508/307/4	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy - analogia	szt	4
1.1.41	KNR 508/309/8	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5`mm ² bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane - analogia	szt	2
1.1.42	KNR 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących - analogia	kpl	5
1.1.43	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy FRIHULT - analogia	szt	2
1.1.44	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy PLAFON LED - analogia	szt	3
1.1.45	KNR 508/808/4	Mechaniczne wycinanie otworów, w drewnie, paździerz u grubości do 10`mm, z mechanicznym nawiercaniem - analogia	cm	4,8
1.1.46	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy wpuszczane do GK - analogia	szt	4
1.1.47	KNR 508/403/4	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 5.0`kg, ilość otworów mocujących do 4 - wyłącznik czasowy do kuchni elektrycznych - analogia	szt	2
1.1.48	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe - analogia	szt	1
1.1.49	KNR 404/703/1	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi do 80mm - analogia	m	4
1.1.50	KNR 404/701/4	Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi`do 25 mm - analogia	m	2
1.1.51	KNR 404/705/11	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki - analogia	szt	1
1.1.51a	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, Fi`50`mm na wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
1.1.52	KNRW 215/109/2	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25`mm - analogia	m	8
1.1.52.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla rur ręcznie, podłoże: cegła	m	8
1.1.52.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	8
1.1.52a	KNR 220/406/1 (3)	Zawory odcinające Dn 20mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.1.53	KNRW 215/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm - analogia	szt	4
1.1.53a	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do baterii	szt	2
1.1.54	KNRW 215/137/2	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm Ferro ALGEO - analogia	szt	2
1.1.55	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm - analogia	m	2
1.1.55.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla ręcznie, podłoże: cegła	m	2
1.1.55.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	2
1.1.55a	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	2
1.1.56	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak stalowy Deante Soul ZEO 011A Satyna - analogia	szt	2
1.1.57	Kalkulacja indywidualna	Malowanie instalacji co wraz z grzejnikiem	kpl	1
1.1.58	Kalkulacja indywidualna	Zniesienie gruzu i załadowanie na kontenery lub samochody	m ³	2,5
1.1.59	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m ³	2,5
1.1.60	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15) Krotność=7	m ³	2,5
1.1.61	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	2,5
1.1.62	Kalkulacja indywidualna	Dostawa krzeseł ODGER kolor niebieski	szt	4
1.1.63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyciągów MARRADITION 2 szt, wraz z kanałem wentylacyjnym po jednym dla każdego wyciągu, z izolacją akustyczną, z przejściem przez ścianę wewnętrzną i z zakończeniem kratką ze stali nierdzewnej - kanał dłuższy	kpl	2
1.1.64	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stołu 60x60cm z blatem drewnianym PURO	szt	2
1.1.65	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kwietników metalowych ściennych wiszących czarny LOFT	szt	3
1.1.66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regału z drewna brzoźowego lub bukowego (5 półek) wym 70 x 30 cm wys. 166 cm	kpl	1
1.1.67	KNR 202/1218/3	Dostawa i montaż podstaw metalowych spawanych o nośności przystosowanej do wagi kuchenek (2 pełne wsporniki z 4 nogami + jeden wspornik z 2 nogami (przyścienny) z blatem - analogia	kpl	1
1.1.68	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blatów z aglomarmuru o wymiarach 4,11x0,70m (kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl	1
1.1.69	KNP 2/1505/2 (1)	Dostawa i montaż szafek kuchennych fabrycznych trzydrzwiowych, szafka zlewozmywakowe (z blatem z agromarmuru) - analogia	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na śmiecie ze stali nierdzewnej	szt	3
1.1.71	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznych	szt	2
1.1.71a	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie przecieku w pomieszczeniu nr 101	kpl	1
1.2	Element	Pomieszczenie numer 226 - II piętro		
1.2.1	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych - skucie płytek ściennych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,39*1,75		23,432500
		-1,75*0,855		-1,496250
		RAZEM:		21,936250
			m2	21,936
1.2.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek posadzkowych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,27		16,270000
		RAZEM:		16,270000
			m2	16,270
1.2.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,24-0,855		7,385000
		RAZEM:		7,385000
			m	7,385
1.2.4	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15' cm - posadzka - grubość 2 cm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,27*0,02		0,325400
		RAZEM:		0,325400
			m3	0,325
1.2.5	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia	m	2,95
1.2.6	KNR 202/2103/6 (1)	Dostawa i montaż - parapet z aglomarmuru - analogia	m	2,95
1.2.7	KNR K 4/602/5	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,27		16,270000
		(3,35+1,91+0,80)*0,10		0,606000
		RAZEM:		16,876000
			m2	16,876
1.2.8	KNR K 4/602/1	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit - analogia	m2	16,27
1.2.9	KNR K 4/602/3	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,64-0,855		20,785000
		RAZEM:		20,785000
			m	20,79
1.2.10	KNR K 4/602/2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit, pod cokolikami - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,79*0,1		2,079000
		RAZEM:		2,079000
			m2	2,079
1.2.11	KNR K 4/602/7	Wyglądanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,16*0,1		2,416000
		RAZEM:		2,416000
			m2	2,416
1.2.12	KNR K 4/602/6	Wyglądanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,876		16,876000
		RAZEM:		16,876000
			m2	16,876
1.2.13	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm - analogia	m2	16,875
1.2.14	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1' cm - analogia Krotność=-3	m2	16,875
1.2.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 -analogia	m2	16,875
1.2.16	NNRNKB 202/2806/6 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm R11 - analogia	m2	16,875
1.2.17	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04)*0,10		1,558000
		RAZEM:		1,558000
			m2	1,56
1.2.18	NNRNKB 202/2809/4 (2)	Cokoliki z płytek 60x60cm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04		15,580000
		RAZEM:		15,580000
			m	15,58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,35+1,91+0,80)*2,00		12,120000
		RAZEM:		12,120000
			m2	12,120
1.2.20	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,35+1,91+0,80)*2,00		12,120000
		RAZEM:		12,120000
			m2	12,120
1.2.21	NNRNKB 202/2802/6 (2)	Licowanie ścian o powierzchni do 10`m2 płytkami Terazzo Gray Rett. 60x60 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,35+1,91+0,80)*2,00		12,120000
		RAZEM:		12,120000
			m2	12,120
1.2.22	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4	40,265750
			5	2,727000
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	-4,327950
		-otwory	(-2,05*0,855)-(-2,96*0,87)	
		RAZEM:		38,664800
			m2	38,665
1.2.23	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4	40,265750
			5	2,727000
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	-4,327950
		-otwory	(-2,05*0,855)-(-2,96*0,87)	
		RAZEM:		38,664800
			m2	38,665
1.2.24	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach - analogia		
			m2	16,875
1.2.25	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4	40,265750
			5	2,727000
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	-4,327950
		-otwory	(-2,05*0,855)-(-2,96*0,87)	
			16,875	16,875000
		RAZEM:		55,539800
			m2	55,540
1.2.26	KNR 14/2011/8 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami GKFI na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 z izolacją - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3+0,3)*2,90		1,740000
		RAZEM:		1,740000
			m2	1,740
1.2.27	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych - analogia	szt	3
1.2.28	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - analogia	szt	2
1.2.29	KNR 403/1123/3	Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63`A, obudowa z tworzywa sztucznego, bieguny 3+0 - analogia	szt	2
1.2.30	KNR 403/1120/5	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 4`mm2, 3 wyloty w puszcze - analogia	szt	2
1.2.31	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglany lub betonowy - analogia	m	4
1.2.32	KNR 403/1001/9	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła - analogia	m	26
1.2.33	KNR 508/109/2	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi`23`mm - analogia	m	26
1.2.34	KNR 508/204/2	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2,5`mm2 - analogia	m	104
1.2.35	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm - analogia	m	26
1.2.36	KNR 508/307/4	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy - analogia	szt	4
1.2.37	KNR 508/309/8	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5`mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane - analogia	szt	2
1.2.38	KNR 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2`kołkach kotwiących - analogia	kpl	4
1.2.39	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy FRIHULT - analogia	szt	2
1.2.40	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy PLAFON LED - analogia	szt	2
1.2.41	KNR 508/808/4	Mechaniczne wycinanie otworów, w drewnie, paździerz o grubości do 10`mm, z mechanicznym nawiercaniem - analogia	cm	4,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.42	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy wpuszczane do GK - analogia	szt	4
1.2.43	KNR 508/403/4	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 5.0`kg, ilość otworów mocujących do 4 - wyłącznik czasowy do kuchni elektrycznych - analogia	szt	2
1.2.44	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe - analogia	szt	1
1.2.45	KNR 404/703/1	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi do 80mm - analogia	m	2
1.2.46	KNR 404/701/4	Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi do 25 mm - analogia	m	2
1.2.47	KNR 404/705/11	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki - analogia	szt	1
1.2.47a	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, Fi`50`mm na wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
1.2.48	KNRW 215/109/2	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25`mm - analogia	m	8
1.2.48.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla rur ręcznie, podłoże: cegła	m	8
1.2.48.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	8
1.2.48a	KNR 220/406/1 (3)	Zawory odcinające Dn 20mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.2.49	KNRW 215/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm - analogia	szt	4
1.2.49a	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do baterii	szt	2
1.2.50	KNRW 215/137/2	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm Ferro ALGEO - analogia	szt	2
1.2.51	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm - analogia	m	2
1.2.51.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla ręcznie, podłoże: cegła	m	2
1.2.51.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	2
1.2.51a	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	2
1.2.52	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak stalowy Deante Soul ZEO 011A Satyna - analogia	szt	2
1.2.53	Kalkulacja indywidualna	Malowanie instalacji co wraz z grzejnikiem	kpl	1
1.2.54	Kalkulacja indywidualna	Zniesienie gruzu i załadowanie na kontenery lub samochody	m3	2
1.2.55	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3	2
1.2.56	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15) Krotność=7	m3	2
1.2.57	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	2
1.2.58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa krzeseł ODGER kolor niebieski	szt	2
1.2.59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyciągów MARRADITION 2 szt, wraz z kanałem wentylacyjnym po jednym dla każdego wyciągu, z izolacją akustyczną, z przejściem przez ścianę wewnętrzną i z zakończeniem kratką ze stali nierdzewnej - kanał krótszy	kpl	2
1.2.60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stołu 60x60cm z blatem drewnianym PURO	szt	1
1.2.61	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kwietników metalowych ściennych wiszących czarny LOFT	szt	3
1.2.62	KNR 202/1218/3	Dostawa i montaż podstaw metalowych spawanych o nośności przystosowanej do wagi kuchenek (2 pełne wsporniki z 4 nogami + jeden wspornik z 2 nogami (przyścienny) z blatem - analogia	kpl	1
1.2.63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blatów z aglomarmuru o wymiarach 2,90x0,70m (kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl	1
1.2.64	KNP 2/1505/2 (1)	Dostawa i montaż szafek kuchennych fabrycznych trzydrzwiowych, szafki zlewozmywakowe (z blatem z agromarmuru) - analogia	szt	1
1.2.65	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na śmiecie ze stali nierdzewnej	szt	3
1.2.66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznych	szt	2
1.3	Element	Pomieszczenie numer 326 - III piętro		
1.3.1	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych - skucie płytek ściennych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,39*1,75	23,432500	
		-1,75*0,855	-1,496250	
		RAZEM::	21,936250	m2 21,936
1.3.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek posadzkowych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,27	16,270000	
		RAZEM::	16,270000	m2 16,270

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek - analogia Wyliczenie ilości robót: 8,24-0,855 RAZEM: 7,385000	m	7,385
1.3.4	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15' cm - posadzka - grubość 2 cm - analogia Wyliczenie ilości robót: 16,27*0,02 RAZEM: 0,325400	m3	0,325
1.3.5	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia	m	2,95
1.3.6	KNR 202/2103/6 (1)	Dostawa i montaż - parapet z aglomarmuru - analogia	m	2,95
1.3.7	KNR K 4/602/5	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia Wyliczenie ilości robót: 16,27 (3,35+1,91+0,80)*0,10 RAZEM: 16,876000	m2	16,876
1.3.8	KNR K 4/602/1	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit - analogia	m2	16,27
1.3.9	KNR K 4/602/3	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia Wyliczenie ilości robót: 21,64-0,855 RAZEM: 20,785000	m	20,79
1.3.10	KNR K 4/602/2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit, pod cokolikami - analogia Wyliczenie ilości robót: 20,79*0,1 RAZEM: 2,079000	m2	2,079
1.3.11	KNR K 4/602/7	Wyglądanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia Wyliczenie ilości robót: 24,16*0,1 RAZEM: 2,416000	m2	2,416
1.3.12	KNR K 4/602/6	Wyglądanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit - analogia Wyliczenie ilości robót: 16,876 RAZEM: 16,876000	m2	16,876
1.3.13	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm - analogia	m2	16,875
1.3.14	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1' cm - analogia Krotność=-3	m2	16,875
1.3.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 -analogia	m2	16,875
1.3.16	NNRNKB 202/2806/6 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm R11 - analogia	m2	16,875
1.3.17	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - analogia Wyliczenie ilości robót: (3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04)*0,10 RAZEM: 1,558000	m2	1,56
1.3.18	NNRNKB 202/2809/4 (2)	Cokoliki z płytek 60x60cm - analogia Wyliczenie ilości robót: 3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04 RAZEM: 15,580000	m	15,58
1.3.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - analogia Wyliczenie ilości robót: (3,35+1,91+0,80)*2,00 RAZEM: 12,120000	m2	12,120
1.3.20	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - analogia Wyliczenie ilości robót: (3,35+1,91+0,80)*2,00 RAZEM: 12,120000	m2	12,120
1.3.21	NNRNKB 202/2802/6 (2)	Licowanie ścian o powierzchni do 10' m2 płytkami Terazzo Gray Rett. 60x60 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" - analogia Wyliczenie ilości robót: (3,35+1,91+0,80)*2,00 RAZEM: 12,120000	m2	12,120

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.22	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4 5	40,265750
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	2,727000
		-otwory	-(2,05*0,855)-(2,96*0,87)	-4,327950
			RAZEM:	38,664800
			m2	38,665
1.3.23	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4 5	40,265750
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	2,727000
		-otwory	-(2,05*0,855)-(2,96*0,87)	-4,327950
			RAZEM:	38,664800
			m2	38,665
1.3.24	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach - analogia		16,875
1.3.25	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany do malowania	(3,61+2,55+0,26+0,66+3,60+3,86+1,04+0,855)*2,4 5	40,265750
		ściany nad okładziną z płytek	(3,35+1,91+0,80)*0,45	2,727000
		-otwory	-(2,05*0,855)-(2,96*0,87)	-4,327950
			RAZEM:	55,539800
			m2	55,540
1.3.26	KNR 14/2011/8 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami GKFI na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 z izolacją - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(0,3+0,3)*2,90	1,740000
			RAZEM:	1,740000
			m2	1,740
1.3.27	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafonierek, przykręcanych - analogia	szt	3
1.3.28	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłowodowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - analogia	szt	2
1.3.29	KNR 403/1123/3	Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63 A, obudowa z tworzywa sztucznego, bieguny 3+0 - analogia	szt	2
1.3.30	KNR 403/1120/5	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 4 mm ² , 3 wyloty w puszcze - analogia	szt	2
1.3.31	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtykowych, na podłożu ceglanym lub betonowym - analogia	m	4
1.3.32	KNR 403/1001/9	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła - analogia	m	26
1.3.33	KNR 508/109/2	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 23 mm - analogia	m	26
1.3.34	KNR 508/204/2	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2,5 mm ² - analogia	m	104
1.3.35	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm - analogia	m	26
1.3.36	KNR 508/307/4	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy - analogia	szt	4
1.3.37	KNR 508/309/8	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane - analogia	szt	2
1.3.38	KNR 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących - analogia	kpl	4
1.3.39	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy FRIHULT - analogia	szt	2
1.3.40	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy PLAFON LED - analogia	szt	2
1.3.41	KNR 508/808/4	Mechaniczne wycinanie otworów, w drewnie, paździeru o grubości do 10 mm, z mechanicznym nawiercaniem - analogia	cm	4,8
1.3.42	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy wpuszczane do GK - analogia	szt	4
1.3.43	KNR 508/403/4	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 5,0 kg, ilość otworów mocujących do 4 - wyłącznik czasowy do kuchni elektrycznych - analogia	szt	2
1.3.44	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe - analogia	szt	1
1.3.45	KNR 404/703/1	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi do 80mm - analogia	m	2
1.3.46	KNR 404/701/4	Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi do 25 mm - analogia	m	2
1.3.47	KNR 404/705/11	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki - analogia	szt	1
1.3.47a	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, Fi 50 mm na wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
1.3.48	KNRW 215/109/2	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25 mm - analogia	m	8
1.3.48.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla rur ręcznie, podłoże: cegła	m	8
1.3.48.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.48a	KNR 220/406/1 (3)	Zawory odcinające Dn 20mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.3.49	KNRW 215/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm - analogia	szt	4
1.3.49a	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do baterii	szt	2
1.3.50	KNRW 215/137/2	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm Ferro ALGEO - analogia	szt	2
1.3.51	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm - analogia	m	2
1.3.51.1	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla ręcznie, podłoże: cegła	m	2
1.3.51.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	2
1.3.51a	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	2
1.3.52	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak stalowy Deante Soul ZEO 011A Satyna - analogia	szt	2
1.3.53	Kalkulacja indywidualna	Malowanie instalacji co wraz z grzejnikiem	kpl	1
1.3.54	Kalkulacja indywidualna	Zniesienie gruzu i załadowanie na kontenery lub samochody	m3	2
1.3.55	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3	2
1.3.56	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15) Krotność=7	m3	2
1.3.57	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	2
1.3.58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa krzeseł ODGER kolor niebieski	szt	2
1.3.59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyciągów MARRADITION 2 szt, wraz z kanałem wentylacyjnym po jednym dla każdego wyciągu, z izolacją akustyczną, z przejściem przez ścianę wewnętrzną i z zakończeniem kratką ze stali nierdzewnej - kanał krótszy	kpl	2
1.3.60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stołu 60x60cm z blatem drewnianym PURO	szt	1
1.3.61	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kwietników metalowych ściennych wiszących czarny LOFT	szt	3
1.3.62	KNR 202/1218/3	Dostawa i montaż podstaw metalowych spawanych o nośności przystosowanej do wagi kuchenek (2 pełne wsporniki z 4 nogami + jeden wspornik z 2 nogami (przyścienny) z blatem - analogia	kpl	1
1.3.63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blatów z aglomarmuru o wymiarach 2,90x0,70m (kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl	1
1.3.64	KNP 2/1505/2 (1)	Dostawa i montaż szafek kuchennych fabrycznych trzydrzwiowych, szafki zlewozmywakowe (z blatem z agromarmuru) - analogia	szt	1
1.3.65	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na śmiecie ze stali nierdzewnej	szt	3
1.3.66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznych	szt	2

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,558
2.	Elektromonter grupa II	r-g	50,94356
3.	Elektromonter grupa III	r-g	24,6212
4.	Kamieniarze grupa II	r-g	22,223
5.	Kamieniarze grupa III	r-g	14,2
6.	Kamieniarze grupa IV	r-g	23,43
7.	Malarze grupa II	r-g	1,8198
8.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	9,1521
9.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,66
10.	Monter płyt gipsowych II	r-g	6,23393
11.	Monter płyt gipsowych III	r-g	9,35057
12.	Murarze grupa II	r-g	5,2512
13.	Posadźkarz-płytkarz II	r-g	13,06428
14.	Posadźkarz-płytkarz III	r-g	182,2498
15.	Robotnicy	r-g	170,16439
16.	Robotnicy grupa I	r-g	147,59463
17.	Robotnicy grupa II	r-g	4,53244
18.	Spawacze grupa II	r-g	5,157
19.	Stolarze grupa II	r-g	0,55
20.	Tynkarze grupa II	r-g	28,32775

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bateria zlewozmywakowa stojąca Ferro ALGEO	szt	6
2.	Błachowkręty	szt	109,65
3.	Dostawa i montaż blatów z aglomarmuru o wymiarach 2,90x0,70m (kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl	2
4.	Dostawa i montaż blatów z aglomarmuru o wymiarach 4,11x0,70m (kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl	1
5.	Dostawa i montaż kuchni elektrycznych	szt	6
6.	Dostawa i montaż podstaw metalowych spawanych o nośności przystosowanej do wagi kuchenek (2 pełne wsporniki z 4 nogami + jeden wspornik z 2 nogami (przyścienny) z blatem	kpl	3
7.	Dostawa i montaż regału z drewna brzoźowego lub bukowego (5 półek) wym 70 x 30 cm wys. 166 cm	kpl	1
8.	Dostawa i montaż szafek kuchennych fabrycznych trzydrzwiowych, szafka zlewozmywakowe (z blatem z agromarmuru)	kpl	3
9.	Dostawa i montaż wyciągów MARRADITION 2 szt, wraz z kanałem wentylacyjnym po jednym dla każdego wyciągu, z izolacją akustyczną, z przejściem przez ścianę wewnętrzną i z zakończeniem kratką ze stali nierdzewnej - kanał dłuższy	kpl	2
10.	Dostawa i montaż wyciągów MARRADITION 2 szt, wraz z kanałem wentylacyjnym po jednym dla każdego wyciągu, z izolacją akustyczną, z przejściem przez ścianę wewnętrzną i z zakończeniem kratką ze stali nierdzewnej - kanał krótszy	kpl	4
11.	Dostawa koszy na śmieci ze stali nierdzewnej	szt.	9
12.	Dostawa krzesła ODGER kolor niebieski	szt	8
13.	Dostawa kwietników metalowych ściennych wiszących czarny LOFT	szt	9
14.	Dostawa stołu 60x60cm z blatem drewnianym PURO	szt	4
15.	Dostosowanie otworów pod nowe drzwi	kpl	2
16.	Drzwi stalowe pełne EI60 z samozamykaczem - analogia	kpl	1
17.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	46,58908
18.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,06
19.	Folia płynna FOLBIT	dm3	77,28544
20.	Gips budowlany szpachlowy	kg	589,1519
21.	Gips budowlany zwykły	kg	253,2015
22.	Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 3P+Z 16A	szt	6,12
23.	Haki do rur Fi 15 mm	szt	6
24.	Kliny z drewna	m3	0,00072
25.	Kolki kotwiące	szt	26
26.	Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	26,187
27.	Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 25 mm	szt	24
28.	Kształtki PP gwintowane, Fi 25 mm	szt	24
29.	Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 25 mm	szt	24
30.	Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 25 mm	szt	20,4
31.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	25,56
32.	Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi 25 mm	szt	24
33.	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	13,2225
34.	Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	4,902
35.	Łączniki instalacyjne p.t. w puszcze krzyżowe dwubiegunowe	szt	12,24
36.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	24,72
37.	Malowanie instalacji co wraz z grzejnikiem	kpl	3
38.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	4,87238
39.	Opaski, listwy przyrytkowe 16x40 mm	m	5,5
40.	Oprawy FRIHULT	szt	6
41.	Oprawy PLAFON LED	szt	7
42.	Oprawy wpuszczane do GK	szt	12
43.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	5
44.	Parapet z aglomarmuru	m	7,242
45.	Piasek do zapraw	m3	0,56657
46.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	6,7725
47.	Płytki 60x60cm R11	m2	131,13651
48.	Płytki ścienne Terazzo Gray Rett. 60x60 gatunek I	m2	39,732
49.	Pokost syntetyczny olejno-żywiczny	dm3	0,15
50.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	7,81
51.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5 mm2	m	324,48
52.	Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23 mm	m	81,12
53.	Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 25,0 mm	m	25,44
54.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	5,76
55.	Rury PVC przepustowe 50 mm	m	0,96
56.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	21,2772
57.	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	2 000,9694
58.	Szelak	kg	0,0355
59.	Sznur konopny smołowany	kg	0,15
60.	Środek gruntujący	dm3	11,5816

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
61.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	20,5585
62.	Taśma spoinowa	m	14,6028
63.	Taśma uszczelniająca	m	70,9992
64.	Uchwyty do rur PVC 25 mm	szt	29,52
65.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	12
66.	Usunięcie przecieku w pomieszczeniu nr 101	kpl	1
67.	Utylizacja gruzu	m3	6,5
68.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,24928
69.	Woda	m3	1,18097
70.	Woda przemysłowa	m3	0,00555
71.	Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej, 50 mm	szt	3
72.	Wyłącznik czasowy dla kuchni elektrycznych	szt	6
73.	Zaprawa	m3	0,237
74.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,2736
75.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	179,74
76.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	767,7132
77.	Zaprawa szpachlowa RENOBUD	kg	19,40184
78.	Zawór odcinający Fi 20 mm	szt	6
79.	Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 20 mm	szt	12
80.	Zlewozmywak stalowy Deante Soul ZEO 011A Satyna	szt	6
81.	Złom ścierny	kg	1,278
82.	Zniesienie gruzu i załadowanie na kontenery lub samochody	m3	6,5

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,18
2.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	9,685
3.	Środek transportowy (1)	m-g	8,53394
4.	Wyciąg	m-g	5,20238
5.	Wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	1,13311
6.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t	m-g	7,029

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Remont pomieszczeń kuchennych Proponowane koszty zakupu: Indywidualne	
1.1	Pomieszczenie numer 101 - I piętro	319,75
1.2	Pomieszczenie numer 226 - II piętro	19,75
1.3	Pomieszczenie numer 326 - III piętro	19,75
	Remont pomieszczeń kuchennych	359,25
	Razem Remont pomieszczeń kuchennych netto	359,25
	Suma elementów kosztorysu	359,25
	Razem Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej. nett	359,25