




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI
Skala 1:50



Lp.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI
1	DENNICA ŻELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY BETON KL. B45; WYMIAR 1200/1200;
2	KRĄG ŻELBETOWY (KL.B45) 1200/1000 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
3	KRĄG ŻELBETOWY (KL.B45) 1200/500 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
4	KRĄG ŻELBETOWY (KL.B45) 1200/250 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
5	ZWĘŻKA REDUKCYJNA - KONUS (KL.B45) 1200/600/625
6	PIERSCIEN WYRÓWNAWCZY Ø790/600/100
7	WŁAZ ŻELIWNY Ø600 KLASA D400
8	STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE TYP S
9	PRZĘSCIE SZCZELNE DOSTOSOWANE DO STANDARDU RURY LUB DOSTAWCY PRODUCENTA RUR



PRACOWNIA PROJEKTOWA Hydromont		PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki 09-402 Płock, Al. Jachowicza 17A : tel/fax 024 269 25 75; kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012 e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-104-10-60 : REGON 141247643 Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016375198	
INWESTOR: Gmina Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś		Nazwa proj. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowości Mała Wieś	
Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko nr uprawnień mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01	Podpis 	Nazwa rys. Schemat studni kanalizacyjnej żelb. dn1200
Projektant: mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01	Sprawdzał: mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89	Data: 05.2023 r.	Nr rys. IS-09
Opracował:	Skala 1:50	93	