

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Gostuń i w m. Sienno**

Obiekt : **droga gminna**

Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P w m. Gostuń - Sienno

Inwestor : **Gmina Ostrowite**

Adres : **ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite**

Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P w m. Gostuń - Sienno
Budowa: Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Gostuń i w m. Sienno
Obiekt: droga gminna

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 11.05.2021

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Podbudowa i nawierzchnia jezdni

--- Koniec wydruku ---

Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P w m. Gostuń - Sienno

Budowa : Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Gostuń i w m. Sienno

Obiekt : droga gminna

Data: 11.05.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Podbudowa i nawierzchnia jezdni		
1	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	5 000,000	m2
2	KNR 006-0310-05-30 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1 AC11S, dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, sam.samowyladowczym 15-20t , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4,5 cm analogia	5 000,000	m2

--- Koniec wydruku ---

