

Przedmiar robót

Obiekt Remont i konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków Leśniczówki LN Sucha
Branża Ogólnobudowlana
Lokalizacja Leśnictwo Sucha
dz. nr 3085/1, obręb Sucha
gm. Sulęczyno, powiat kartuski
Inwestor Nadleśnictwo Lipusz
ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz
Biuro kosztorysowe INŻYNIER Adam Laska
ul. Wyspiańskiego 19/1
83-400 Kościerzyna

Tabela przedmiaru robót

Remont i konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków Leśniczówki LN Sucha

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont i konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków Leśniczówki LN Sucha		
1		Odłączenie źródła zasilania skrzynki rozdzielczej oczyszczalni ścieków	kpl	1
2		Odłączenie źródła dopływu ścieków do oczyszczalni	kpl	1
3		Opróżnienie i wywiezienie ścieków zgromadzonych w urządzeniu i studniach wozem asenizacyjnym	kpl	1
4		Wykoszenie trawy, usunięcie zakrzaceń, oraz zdjęcie humusu koparką z powierzchni wokół oczyszczalni	kpl	1
5		Oczyszczenie zbiorników oczyszczalni, studni kontrolno – buforowej oraz włączów żeliwnych myjką ciśnieniową	kpl	1
6		Demontaż elementów mechanicznych zlokalizowanych w zbiornikach oczyszczalni, m.in.: przewody napowietrzające, podnośniki powietrzne inżektorowe, dyfuzory, elementy montażowe. Oczyszczenie i ponowny montaż elementów	kpl	1
7		Wykop i demontaż dwóch studni betonowych chłonnych	kpl	1
8		Wybranie z wywiezieniem gruntu zlokalizowanego poniżej studni chłonnej	kpl	1
9		Uzupełnienie wywiezionej masy gruntu kamieniami otoczkami o frakcji 30-80 mm w poduszce wykonanej z geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 150 g/m ²	kpl	1
10		Montaż wcześniej rozebranych dwóch studni chłonnych oraz zasypanie wykopu gruntem z odkładu	kpl	1
11		Wyprofilowanie terenu z nadaniem spadku w kierunku niższej partii działki celem odpływu wód opadowych wraz z zagęszczeniem	kpl	1
12		Humusowanie z obsianiem terenu oczyszczalni oraz uporządkowanie terenu	kpl	1
13		Napełnienie, rozwój osadu czynnego, uruchomienie, próby technologiczne oczyszczalni	kpl	1