

Szczegółowy zakres robót budowlanych : Remont instalacji hydrantowej z wymianą hydrantów oraz zaworów hydrantowych w Areszcie Śledczym w Elblągu.

1. Roboty rozbiórkowe

- demontaż 19szt hydrantów w szafce hydrantowej.

2. Roboty ogólnobudowlane i sanitarne

- wymiana 2 szt zaworów hydrantowych wewnętrznych DN25 na nowe
- wymiana 1 szt zaworu kulowego DN80 na instalacji hydrantowej na nowy
- przygotowanie otworów do zamontowania nowych hydrantów na odpowiedniej wysokości (19szt), tj. zawór hydrantowy musi być umieszczony na wysokości 1350mm od poziomu podłogi. Dopuszcza się odchyłkę od tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.
- przebudowa instalacji wodnej do podłączenia nowych hydrantów z uwzględnieniem zmiany wysokości montażu
- montaż 19szt hydrantów wraz z zabudową:

Hydrant samodzielny w szafce HW-25N-30 + maskownica + redukcja z 2' na 1': 19szt

- uzupełnienie tynków
- przygotowanie podłoża pod prace malarskie
- malowanie podłoża farbą emulsyjną i /lub olejną zgodnie z sąsiednią ścianą

3. Prace odbiorowe

- dokonać próby szczelności i ciśnienia wody w hydrantach
- sporządzić protokół z prób przez osobę uprawnioną i przedstawić Zamawiającemu jako dokumentacja odbiorowa.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia o ile są wymagane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

Wymaga się dokonania wizji lokalnej i własnych pomiarów przed złożeniem oferty. W tym celu należy się umówić na wizytę: osoba wyznaczona do kontaktu: plut. Szymon Łukawski tel. 55 611 21 47 (w godz. 7:00-15:00), email: szymon.lukawski@sw.gov.pl

UWAGA!!!

Możliwość wykonywania prac w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

p.o. KIEROWNIK
Działu Kwatermistrzowskiego
Aresztu Śledczego w Elblągu

kpt. Renata Makarewicz