

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - aneks - część salonu	m ²		
		24.94	m ²	24.940	
				RAZEM	24.940
3 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - aneks kuchenny i przedpokój	m ²		
		8.06	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne - listwy łączeniowe pomiędzy wykładziną a panelami/plytkami z tworzyw sztucznych - profile	m		
		32,29	m	32.290	
		32.29		RAZEM	32.290
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		Aneks kuchenny - 5,46m ²			
		Łazienka -11,58m ² - (4m ² - kabina , 7,58m ² - pozostała część ścian do skucia z płytek)	m ²	17.040	
		17.04		RAZEM	17.040
6 d.1.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1.1	KNR 2-02 1105-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wysokości h= 10cm - analogia	m		
		7.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
8 d.1.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - łazienka	m ²		
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
9 d.1.1	Kalkulacja własna	Demontaż zabudowy rur kanalizacyjnych i ich odtworzenie - przygotowanie pod położenie na zabudowę płytek ceramicznych	m		
		4.3	m	4.300	
				RAZEM	4.300
10 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą łazienka	m ²		
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
11 d.1.1	KNNR 3 0804-08	Remont balkonu- posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - zgodnie z knr w skład pozycji wchodzi :	m ²		
		1. Rozebranie zniszczonych i głuchych posadzek z płytekceramicznych			
		2. Rozebranie warstw podkładu cementowego i izolacji z papy.			
		3. Ponowne ułożenie izolacji na płycie balkonowej			
		4. Ułożenie wylewki cementowej grubości 4 cm.			
		5. Wyrównanie i zagruntowanie podłoża.			
		6. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie cementowej lub masie klejącej również cokolików na słupie i elewacji - nowych płytek			
		7. Wypełnienie spoin zaprawą lub masą fugową.			
		8. Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy lub masy fugowej.			
		6,25	m ²	6.250	
		6.25		RAZEM	6.250
1.2		Roboty malarskie			
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Przygotowanie podłoża z wewnętrznymi gładziami gipsowymi dwuwarstwowymi na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - usunięcie kołków tapet itp	m ²		
		105.85	m ²	105.850	
				RAZEM	105.850
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		105.85	m ²	105.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 35.9	m ² m ²	RAZEM 35.900	105.850 35.900
15	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.9	m ² m ²	RAZEM 35.900	35.900
16	KNR 4-01 d.1.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 5.5	m m	RAZEM 5.500	5.500
17	KNR-W 4-01 d.1.2 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
18	KNR 9-29 d.1.2 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 Wejście do części kuchennej aneksu - 2,38m2 Pokój - 13m2 15.38	m ² m ²	RAZEM 15.380	15.380
1.3	Roboty elektryczne				
19	KNR 5-08 d.1.3 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne - łazienka 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
20	KNR AT-15 d.1.3 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
21	KNR 4-03 d.1.3 1122-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła 12	szt. szt.	RAZEM 12.000	12.000
22	Kalkulacja d.1.3 własna	Likwidacja instalacji elektrycznej w rozebranych ściankach działowych z gk - wykonanie badania instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
1.4	Roboty stolarskie				
23	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
24	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
25	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych i listw pomiędzy panelami i wykładzinami PCV - 1 próg drzwiowy, 2 listwy (1m, 2m) 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
26	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana uszczelek w oknach i drzwiach balkonowych - okna PCV 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
27	Kalkulacja d.1.4 własna	Zakończenie parapetów PCV - wraz z wymiana 1 całego parapetu z zakończeniami długości ok. 95cm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
28	KNR 4-01 d.1.4 0919-21	Wymiana klamek w skrzydłach okiennych - PVC - analogia 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
29	KNP 02 d.1.4 1508-02.01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych i drzwi balkonowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
30	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien, profili, okuć, parapetów zdjęcie rolet usunięcie otworów po roletach itp. 6.93	m ² m ²	RAZEM 6.930	6.930
				RAZEM	6.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.4		Wymiana klamek z sztyldami drzwi wejściowych do mieszkania- zamek górny i dolny - razem z wkładkami - na wkładkę z jednej strony na klucz z drugiej na gałkę	kpl. kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
32 d.1.4	Kalkulacja własna	Dorobienie kluczy patentowych do drzwi wejściowych do budynku oraz do piwnicy	kpl. kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
1.5		Roboty sanitarne			
33 d.1.5	KNR-W 2-02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
34 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
35 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
36 d.1.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
37 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników	szt szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
38 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie sanitariatów- umywalka	szt szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
39 d.1.5	KNR 0-35 0125-09	Wymiana kabiny pryszniowej na - drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego z dwóch stron i brodzika (wraz z osprzętem tj. syfon itd)- analogia	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
40 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
41 d.1.6	Kalkulacja własna	Sprzątanie - czyszczenie pozostałych elementów mieszkania m .in: 1. Kuchenki elektrycznej 2. Piec gazowy z rurą odprowadzającą spaliny 3. Drzwi wejściowych 4. Słuchawki unifonu, 5. Skrzynki elektryczne + dzwonek	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
42 d.1.6	Kalkulacja własna	Demontaż zabudów balkonowych i pozostawionych elementów	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
43 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000