

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

WYMIANA ZASUW NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres inwestycji: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

Zamawiający: OŚRODEK REPREZENTACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1,
05-800 Pruszków

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. WYMIANA ZASUW NA SIECI WODOCIĄGOWEJ	
1. KNNR 6 0803-0200 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Kostka kamienna nieregularna - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiórka ręczna Jednostka: 100 m2	0,0400
2. KNNR 6 0801-0600 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabil., betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm Jednostka: 100 m2	0,0400
3. KNNR 1W 0210-0100 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki do 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m, grunt kat. I-III Jednostka: 100 m3	0,2700
4. KNNR 1 0303-0200 Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m Jednostka: 100 m3	0,0150
5. Odwodnienie instalacji Jednostka:	1,0000
6. KNNR 8 0120-0400 Demontaż zasuw żeliwnej kielichowej i kołnierzowej w wykopie. Zasawa kołnierzowa o średnicy 80mm Jednostka: 1 szt	3,0000
7. KNR 2-18W 0205-0100 Zasawy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową. Zasawy o średnicy do 50 mm Jednostka: 1 kpl	1,0000
8. KNR 2-18W 0111-0100 Łączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych. O średnicy zewnętrznej 63 mm Jednostka: 1 złącze	1,0000
9. KNNR 1 0214-0300 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie zagęszczarkami, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40cm, grunt kat. I-II, spycharka 55kW Jednostka: 100 m3	0,2700
10. KNNR 1 0317-0100 Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczaniem Jednostka: 100 m3	0,0150
11. KNNR 6 0109-0200 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: 100 m2	0,0400

Opis robót	Ilość robót
12. KNNR 6 0302-0400 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka nieregularna - wys.kostki 8 cm Jednostka: 100 m2	0,0400
13. Demontaż i ponowny montaż koryta odwadniającego Jednostka:	1,0000
14. Separacja warstw filtracyjnych odwodnienia r Jednostka:	1,0000