

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku
ADRES INWESTYCJI : 09-401 Płock ul. Krakówka 4
INWESTOR : Gmina – Miasto Płock,
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07 okna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01 okna	ręcznym na odległość do 1 km 0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km poz.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
2		ROBOTY MURARSKIE			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02 okna	4*0.3*1.0*0.24	m ³	0.288	
	kratki sali gimnastycz- nej	4*0.2*0.2*0.24	m ³	0.038	
				RAZEM	0.326
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02 okna	4*0.3*1.0*0.12	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
3		STOLARKA OKIENNA			
6	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych stałe O2	m ²		
d.3	0701-03 okna O2	1.04*1.0*4	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
4		ROBOTY TYNKARSKIE I ZABUDOWY			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod roboty tynkarskie - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	kratki sali gimnastycz- nej	m ²	0.320	
		uzupełnienia s. gimnas- tycznej	m ²	51.950	
		poz.8			
				RAZEM	52.270
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sali gimnastycznej - przyjęto 15% powierzchni	m ²		
d.4	0711-02 sala gimnas- tyczna-	5.23*(22.02+22.02+11.09+11.09)*0.15	m ²	51.950	
				RAZEM	51.950
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0801-02	kratki sali gimnastycz- nej	m ²	0.320	
		korytarz ka- bel zasilający i rozdzielnia - korytarz	m ²	8.750	
		35.0*0.25			
				RAZEM	9.070
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian sali gimnastycznej	m ²		
d.4	1202-09	244.20+306.39	m ²	550.590	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod prace szpachlarskie - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	550.590
	sala gimnastyczna, korytarz - ściany	5.23*(22.02+22.02+11.09+11.09)-8*2.1*2.05-4*1.04*1-4*2.1*1.0-2*1.53*2-4*0.8*1.35+35.0*0.5	m ²	306.391	
				RAZEM	306.391
12	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod prace szpachlarskie - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	306.391
	sala gimnastyczna - sufity	22.02*11.09	m ²	244.202	
				RAZEM	244.202
13	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	RAZEM	244.202
		poz.11	m ²	306.391	
				RAZEM	306.391
14	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²	RAZEM	244.202
		poz.12	m ²	244.202	
				RAZEM	244.202
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
15	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	550.593
	powierzchnie ścian	poz.13	m ²	306.391	
	powierzchnie sufitów	poz.14	m ²	244.202	
	sala gimnastyczna			RAZEM	550.593
16	KNR-W 2-02 d.5 1604-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²	RAZEM	244.202
		22.02*11.09	m ²	244.202	
				RAZEM	244.202
17	KNR-W 2-02 d.5 1604-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²	RAZEM	364.210
		(22.02+11.09)*5.5*2	m ²	364.210	
				RAZEM	364.210
18	KNR 2-02 d.5 1504-08	Jednokrotne lakierowanie powierzchni ścian	m ²	RAZEM	126.320
	sala gimnastyczna	2*(22.02+22.02+11.09+11.09)-2*1.53*2	m ²	126.320	
				RAZEM	126.320
19	KNR K-04 d.5 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków	m ²	RAZEM	1.360
	okna - zamurowania	4*1.0*0.3	m ²	1.200	
	kratki wentylacyjne	4*0.2*0.2	m ²	0.160	
				RAZEM	1.360
20	KNR 13-23 d.5 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	258.750
		22.5*11.5	m ²	258.750	
				RAZEM	258.750
21	KNR 13-23 d.5 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	RAZEM	53.000
		2.1*2.05*8+2.10*1.0*4+1.04*1.0*4+ 1.5*2*2	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 11.50*5*2	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
23 d.5	KNR 2-02 0333-01 ana- logia	Uszczelnianie ręczne slikiem parapetów podokienych sali gimnastycznej 2.20*8*2	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
6		MONTAŻ I WYPOSAŻENIE			
24 d.6	kalk. własna korytarz + 6 sal	Obudowa grzejników 2.1*1.0*11+0.5*1.0*7+0.2*1.0*7 + 2.1*1.0*3*6+0.5*0.9*8+0.20*1.0*6+0.30*1.0* 5	m ² m ²	72.100	
				RAZEM	72.100
25 d.6	kalk. własna	Obudowa urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej 1,3x1,7x0,76 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000