

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI: Sieraków dz. ewid. nr 50 Gmina Kutno  
NAZWA INWESTORA: Gmina Kutno  
ADRES INWESTORA: ul. Witosy 1, 09-300 Kutno

BRANŻE: branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-10

---

WYKONAWCA:INWESTOR:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja polegająca na budowie budynku świetlicy wiejskiej .

Zadanie obejmuje do wykonania: Budynek świetlicy wiejskiej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budynek świetlicy</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dól.		
		12	dól.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		3,14 * 0,35 <sup>2</sup> * 0,10 * 12	m <sup>3</sup>	0,462	
				RAZEM	<b>0,462</b>
3 d.1	KNR 2-02 0209-03 analiza indywidualna	Stopy żelbetowe, okrągłe i owalne; obwód do 2 m	m <sup>3</sup>		
		3,14 * 0,25 <sup>2</sup> * 1,05 * 12	m <sup>3</sup>	2,473	
				RAZEM	<b>2,473</b>
4 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		6 * 1,04 * 0,888 * 0,001 * 12	t	0,066	
				RAZEM	<b>0,066</b>
5 d.1	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		7 * 1,35 * 0,222 * 0,001 * 12	t	0,025	
				RAZEM	<b>0,025</b>
6 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- izolacja pionowa główek fundamentowych	m <sup>2</sup>		
		2 * 3,14 * 0,25 * 0,20 * 12	m <sup>2</sup>	3,768	
				RAZEM	<b>3,768</b>
7 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- izolacja pozioma główek fundamentowych	m <sup>2</sup>		
		3,14 * 0,25 <sup>2</sup> * 12	m <sup>2</sup>	2,355	
				RAZEM	<b>2,355</b>
8 d.1		Dostawa i montaż modułów kontenerowych trójsegmentowych fabrycznie wykończonych- wyposażonych w instalacje: kanalizacji, wodną, elektryczną i wentylacyjną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>