

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna - Marczów - Przeździeca  
o dł. 2,6km (km 0+000 - 2+600)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na-zwa	Ilość
1	2	3	4	5

## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	2,600
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy na grub. do 10cm	m2	3900,00
3	D-01.02.01	Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach	ha	0,80
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów rurowych	mb	8,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących barier ochronnych	mb	8,00

## ROBOTY ZIEMNE

6	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję zjazdów z odwozem do 5km	m2	300,00
---	------------	---	----	--------

## ODWODNIENIE

8	D-06.04.01	Renowacja i odtworzenie istniejących rowów	mb	881,00
9	D-03.01.03a	Ułożenie części przelotowej z rur HDPE Ø600	mb	8,00
10	D-06.01.01	Umocnienia dna i skarp na wlocie i wylocie przepustu brukiem kamiennym 120/300mm na podbudowie z betonu B10 grub. 10cm	m2	12,00

## KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ

13	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 150kg/m2	T	1180,00
14	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	7850,00

## KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

15	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm $R_m=2,5\text{Mpa}$	m2	300,00
16	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	300,00
17	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm	m2	300,00
18	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	300,00

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

19	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm	m2	3900,00
20	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych SP-05	mb	16,00