

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **remont obiektu mostowego w ciągu ul. Radiowej w miejscowości Koninko.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- mycie całej konstrukcji ustroju nośnego,
- wymianę nawierzchni na moście i dojazdach AC11S pow. 363 m<sup>2</sup>,
- likwidacja ubytków i wykruszeń betonu w gzymsach monolitycznych,
- naprawa ubytków betonu na kapach chodników żywicą z piaskiem (jastrych) grubość do 1,5 cm,
- renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wymiana wypełnienia szczeliny dylatacyjnej w płycie chodnikowej/gzymsowej,
- naprawa uszkodzonej balustrady 1,50 mb,
- malowanie balustrad,
- opracowanie dokumentacji - projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

### II. Zakres zamówienia:

#### Stan obecny

Obiekt mostowy jest w złym stanie technicznym.

#### Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót konserwacyjnych, nawierzchniowych i porządkowych.

#### Do prac przygotowawczych należą:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy), utrzymanie/wdrożenie organizacji ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym.

#### Roboty rozbiórkowe:

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym oraz załadunek i wbudowanie materiału w drogę gminną do 3km.

#### Roboty nawierzchniowe:

##### konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm,

#### Urządzenia obce:

W pasie drogowym realizowanych dróg występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie przebieg istniejących urządzeń podziemnych. Roboty w ich rejonie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

#### Roboty różne:

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz uzyskanie zatwierdzenia użytych materiałów przed ich wbudowaniem przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 1 egz., protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

### III. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakończenie robót w terminie – 3 m-cy od podpisania umowy,

Wykonanie zamówienia:

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów niż podane w przedmiarze robót, sst, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały - zgoda zamawiającego.

### IV. Załączniki :

1. Przedmiar robót.
2. Specyfikacje techniczne.

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK  
Wydział Eksploatacji  
Infrastruktury Technicznej  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik

Inspektor ds. Dróg  
inż. Mirosław Stachowiak

Kierownik Wydziału Eksploatacji  
Infrastruktury Technicznej  
mgr Anna Borowiak