



ul. Gajowa



SZCZEGÓŁ "A"



skala 1:10



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 4 - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 6 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 7 - łąwa betonowa z oporem 25x35 cm
- 8 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x30 cm
- 10 - łąwa betonowa z oporem 25x30 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



<div><div><div>Drogowskaz</div><div></div></div><div>S.C.</div></div> <div>M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl</div>			
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny	Rysunek nr: 4	
Skala : 1:50	Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+184,75.	Data : 10.2019	
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski Bł 46/02	