



ul. Kozi Rynek

od km 0+000÷0+045



ul. Kozi Rynek


od km 0+045÷0+223,79



LEGENDA:


- 1 - warstwa ściernalna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 4 - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 6 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 25x35 cm
- 8 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem 25x30 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10



<div><div><div>Drogowskaz</div><div>s.c.</div></div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl			
Stadium : <div>P.W.</div>		Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny		Rysunek nr: <div>4</div>	
Skala : <div>1:50</div>		Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kozi Rynek w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+223,79.		Data : <div>10.2019</div>	
BRANŻA DROGOWA					
Projektant:			Sprawdzający:		
Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:		Imię i nazwisko nr upr.:	
mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02				mgr inż. Marek Gwiazdowski Bł 46/02	