



ul. Śluzowa



SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub> stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 4 - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>NR</sub> stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>NR</sub> stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 6 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 25x35 cm
- 8 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem 25x30 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

