



ul. Flisaków



SZCZEGÓŁ "A"



skala 1:10




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 4 - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 6 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 25x35 cm
- 8 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem 25x30 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



<div><div><div>Drogowskaz</div><div></div><div>S.C.</div></div></div> <div>M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl</div>			
<div>Stadium : P.W.</div>	<div>Nazwa rysunku:Przekrój konstrukcyjny</div> <div>Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flisaków w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+073,54.</div>	<div>Rysunek nr: 4</div> <div>Data : 10.2019</div>	
<div>Skala : 1:50</div>	BRANŻA DROGOWA		
Projektant:		Sprawdzający:	
<div>Imię i nazwisko nr upr.:</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Imię i nazwisko nr upr.:</div>	<div>Podpis:</div>
<div>mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02</div>		<div>mgr inż. Marek Gwiazdowski Bł 46/02</div>	